ALLEGATO B

IDROLOGIA DEL BACINO DEL F. OGLIO

B.1 CALENDARIO SVOLGIMENTO CAMPAGNE DI MONITORAGGIO pag. 2

B.2 IDROLOGIA DEL BACINO DEL LAGO DI ISEO E DEL F. OGLIO SUBLACUALE pag. 3

B.3 TABELLE DELLE PORTATE MONITORATE DURANTE LE CAMPAGNE pag. 13

ALLEGATO B

B.1 CALENDARIO SVOLGIMENTO CAMPAGNE DI MONITORAGGIO

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DMV F.OGLIO

CALENDARIO GENERALE DELLE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO																	
ANNO	CAMPAGNA	SCENARI	data inizio	data fine	PORTATE		CHI/FIS		MACROINVER		MACROFITE		FAUNA ITT	
					inizio	fine	inizio	fine	inizio	fine	inizio	fine	inizio	fine
2009	1/09	5	1/8	28/8	5/8	14/8	5/8	13/8	posa					
		7.5	29/8	4/9	4/9	4/9	3/9	3/9	5/8	12/8	5/8	21/8	10/8	2/9
		10	5/9	11/9	8/9	9/9	9/9	9/9	recupero					
		15	-	-	-	-	-	-	4/9	11/9				
	2	5	30/10	6/11	4/11	5/11	4/11	4/11	posa				-	-
		7.5	7/11	13/11	10/11	11/11	10/11	10/11	30/10	6/11	-	-	-	-
		10	14/11	20/11	17/11	18/11	18/11	18/11	recupero				-	-
		15	28/11	4/12	30/11	5/12	30/11	3/12	27/11	9/12	-	-	-	-
2010	3	5	23/1	29/1	26/1	27/1	27/1	27/1	posa				-	-
		7.5	30/1	5/2	2/2	3/2	3/2	3/2	25/1	29/1	-	-	-	-
		10	20/2	26/2	23/2	24/2	24/2	24/2	recupero				-	-
		15	6/2	12/2	8/2	13/2	8/2	11/2	22/2	26/2	-	-	-	-
	4	5	-	-	-	-	-	-	posa		posa			
		7.5	24/4	30/4	28/4	28/4	28/4	28/4	26/4	30/4	-	-	12/4	6/5
		15	15/5	21/5	20/5	20/5	20/5	20/5	recupero		recupero			
		>15	22/5	8/6	31/5	1/6	31/5	4/6	31/5	8/6	-	-		

ALLEGATO B

IDROLOGIA DEL BACINO DEL F. OGLIO

B.2 IDROLOGIA DEL BACINO DEL LAGO DI ISEO E DEL F. OGLIO SUBLACUALE

Consorzio dell'OGLIO

Afflusso al lago

Rilevazioni giornaliere: Afflussi Anno: 2009

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	40.6	37.1	37.8	68.8	93.5	65.4	72.4	38.9	47.3	23.4	20.4	116.7
2	38.0	72.2	43.5	83.1	77.4	70.5	68.3	36.6	74.2	21.2	52.6	57.2
3	36.4	70.4	52.7	78.7	92.1	66.0	54.7	75.4	53.6	21.9	35.0	40.6
4	36.0	58.1	52.2	67.5	101.0	64.5	75.2	43.6	64.7	18.1	25.7	54.3
5	40.9	61.6	72.4	71.4	83.3	95.2	54.5	46.6	31.9	27.8	29.4	41.4
6	43.4	108.1	71.9	73.6	81.9	73.2	84.7	46.5	30.5	32.2	39.0	33.4
7	53.0	143.5	51.5	65.0	79.6	108.1	154.5	50.7	40.1	24.5	25.4	47.5
8	50.1	75.3	36.8	66.7	85.9	92.3	123.3	41.1	31.4	36.6	24.3	50.7
9	51.0	77.1	42.2	67.3	109.3	95.9	100.4	49.7	32.4	36.5	28.5	38.4
10	41.1	76.5	42.2	70.9	116.7	82.8	73.7	97.1	31.7	35.1	23.6	40.0
Dec.	**43.1**	**78.0**	**50.3**	**71.3**	**92.1**	**81.4**	**86.2**	**52.6**	**43.8**	**27.7**	**30.4**	**52.0**
11	35.0	65.7	41.7	71.7	110.8	85.9	73.4	49.4	30.3	17.3	20.0	31.7
12	40.5	73.2	37.9	70.1	106.3	76.9	56.1	45.2	33.8	24.2	20.7	30.5
13	44.5	48.9	36.1	71.8	104.9	68.3	59.5	57.0	31.1	24.0	19.9	31.0
14	42.3	48.3	36.5	73.2	100.0	68.2	65.2	39.0	30.5	16.3	28.1	30.5
15	46.9	40.0	33.1	74.3	121.4	76.1	74.3	41.4	31.8	18.4	20.4	31.2
16	46.1	50.3	40.8	99.5	92.4	75.5	61.3	41.8	56.4	19.4	18.8	29.7
17	33.2	44.7	43.8	98.9	98.1	82.3	89.8	33.4	40.9	18.2	26.3	29.5
18	37.0	48.6	38.3	81.0	100.2	73.5	80.5	50.0	33.0	14.7	23.2	28.4
19	53.9	46.8	41.9	68.8	99.0	119.1	52.0	35.8	36.0	25.7	21.9	24.7
20	105.6	39.4	41.8	70.9	106.0	123.4	59.9	57.1	29.5	24.6	19.4	23.7
Dec.	**48.5**	**50.6**	**39.2**	**78.0**	**103.9**	**84.9**	**67.2**	**45.0**	**35.3**	**20.3**	**21.9**	**29.1**
21	79.3	38.8	36.5	76.6	105.5	88.5	68.6	49.7	26.0	32.2	21.2	30.9
22	69.1	33.6	33.9	80.1	105.8	79.3	63.3	46.7	24.4	65.8	20.5	53.7
23	56.4	39.1	41.1	89.2	108.7	68.5	70.3	39.2	23.9	36.1	22.3	84.2
24	48.8	36.9	37.1	84.2	117.2	65.3	81.4	20.5	24.9	31.0	20.2	132.5
25	37.1	41.9	35.3	81.7	124.2	89.8	79.7	45.5	27.5	24.5	22.3	355.2
26	46.1	37.4	35.9	54.0	116.7	73.3	52.4	42.0	21.2	25.6	27.8	159.8
27	53.7	33.6	35.0	128.5	105.9	63.8	56.7	42.4	20.4	27.3	24.2	99.4
28	48.5	32.2	50.5	143.6	95.9	61.4	63.8	47.2	25.5	23.8	19.7	75.7
29	47.2		76.7	155.0	81.8	72.2	66.4	33.1	23.3	28.4	50.9	65.6
30	47.7		86.8	113.1	81.0	73.2	59.5	31.9	19.6	22.7	208.9	62.0
31	37.4		68.4		85.1		77.9	38.0		24.5		61.4
Dec.	**51.9**	**36.7**	**48.8**	**100.6**	**102.5**	**73.5**	**67.3**	**39.7**	**23.7**	**31.1**	**43.8**	**107.3**
Max	105.6	143.5	86.8	155.0	124.2	123.4	154.5	97.1	74.2	65.8	208.9	355.2
Min	33.2	32.2	33.1	54.0	77.4	61.4	52.0	20.5	19.6	14.7	18.8	23.7
Media	48.0	56.4	46.2	83.3	99.6	79.9	73.3	45.6	34.3	26.5	32.0	64.2

Sintesi dell'Anno:	**Media: 57.5**	**Massimo: 355.2**	**Minimo: 14.7**

Consorzio dell'OGLIO

Afflusso al lago

Rilevazioni giornaliere: Afflussi

Anno: 2010

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	57.4	29.1	31.7	54.4	87.5	69.0	74.3	34.2	42.8			
2	50.7	26.3	35.5	48.6	93.0	77.6	66.3	41.2	45.0			
3	44.5	27.3	36.4	49.0	176.8	74.3	75.1	51.4	48.4			
4	37.2	28.8	40.7	46.9	177.9	78.2	64.7	36.0	42.5			
5	37.4	56.9	37.1	50.3	299.0	80.9	112.6	74.3	31.8			
6	40.5	28.2	24.8	43.3	214.6	77.8	77.3	58.4	45.3			
7	44.7	27.0	24.6	43.5	144.8	101.1	73.9	35.3	74.3			
8	59.6	28.4	26.7	47.4	121.2	93.3	73.0	33.0	94.7			
9	48.7	29.6	36.2	46.0	116.2	87.8	63.9	41.9	72.0			
10	40.2	26.6	44.3	41.5	118.9	92.2	60.5	38.9	54.8			
Dec.	**46.1**	**30.8**	**33.8**	**47.1**	**155.0**	**83.2**	**74.2**	**44.5**	**55.2**			
11	47.4	25.7	35.8	53.9	130.6	91.6	48.5	41.2	46.2			
12	42.6	23.6	33.9	45.5	181.6	83.3	67.2	153.3	36.8			
13	41.1	22.1	28.9	44.3	140.4	90.1	63.5	66.9	48.7			
14	42.4	21.9	22.3	39.3	148.6	96.2	67.7	97.7	44.2			
15	39.5	31.2	35.4	41.5	116.4	93.1	68.1	356.8	43.9			
16	29.6	33.2	32.3	39.2	108.8	101.5	64.1	170.2	43.5			
17	30.5	35.6	32.3	44.3	95.6	125.8	72.3	105.0	69.8			
18	38.1	41.6	32.0	42.8	87.3	90.9	50.0	87.5	195.0			
19	36.9	72.7	27.1	43.2	77.1	80.3	54.0	75.8	177.0			
20	36.2	56.8	27.1	42.1	83.0	100.4	54.9	71.0	109.4			
Dec.	**38.4**	**36.4**	**30.7**	**43.6**	**116.9**	**95.3**	**61.0**	**122.5**	**81.5**			
21	36.4	37.0	25.1	45.6	80.3	87.8	56.0	60.3	74.4			
22	32.0	40.9	33.2	48.6	79.3	76.6	53.0	59.0	72.7			
23	29.0	45.8	35.7	57.5	78.5	69.2	69.6	59.6	66.8			
24	26.1	39.3	34.0	52.4	80.3	69.2	52.1	60.3	86.7			
25	32.8	42.4	34.9	56.8	84.6	84.7	34.9	61.5	113.2			
26	29.9	70.0	46.6	82.3	91.2	57.3	43.9	61.7	74.6			
27	33.2	38.2	65.0	91.4	97.3	64.8	51.3	52.4				
28	32.3	33.0	41.2	80.5	87.3	66.6	42.1	57.6				
29	32.5		43.1	79.1	79.0	77.6	72.9	63.5				
30	25.4		60.3	90.0	72.5	63.6	51.5	28.1				
31	30.7		53.0		85.2		40.0	57.2				
Dec.	**30.9**	**43.3**	**42.9**	**68.4**	**83.2**	**71.7**	**51.6**	**56.5**	**81.4**			
Max	59.6	72.7	65.0	91.4	299.0	125.8	112.6	356.8	195.0			
Min	25.4	21.9	22.3	39.2	72.5	57.3	34.9	28.1	31.8			
Media	38.2	36.4	36.0	53.0	117.3	83.4	61.9	73.9	71.3			
Mese	38.2	36.4	36.0	53.0	117.3	83.4	61.9	73.9	61.8			

Sintesi dell'Anno:	**Media: 63.6**	**Media annuale: 46.9**	**Massimo: 356.8**	**Minimo: 21.9**

Consorzio dell'OGLIO

Lago d`Iseo a SARNICO

Rilevazioni giornaliere: Livello Idrometrico Anno: 2009

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	93.1	81.7	56.5	46.0	95.3	102.3	105.8	87.0	10.2	-11.5	4.0	27.2
2	94.6	81.3	54.9	48.0	94.4	101.6	106.3	82.5	11.8	-13.0	4.0	38.3
3	96.1	83.0	52.8	51.7	93.0	100.7	105.9	76.8	16.8	-13.7	6.3	41.1
4	97.3	84.0	52.7	58.3	94.2	99.4	103.8	77.3	18.8	-12.9	7.1	41.4
5	98.4	83.6	52.3	65.6	96.4	98.2	104.5	73.3	22.8	-13.0	6.6	44.9
6	100.2	83.5	55.1	70.5	96.3	101.4	101.8	70.0	22.5	-12.4	6.3	47.3
7	101.6	88.0	58.9	71.1	96.2	101.1	104.2	67.0	21.7	-11.4	8.2	48.1
8	100.7	93.9	61.0	70.4	95.5	106.6	106.3	64.4	21.2	-11.4	8.7	49.4
9	99.2	92.4	59.0	70.1	96.4	108.5	107.2	61.2	19.9	-9.9	8.4	50.9
10	99.1	89.7	56.3	70.2	101.5	108.0	109.0	58.1	18.8	-7.8	7.7	51.0
Dec.	**98.0**	**86.1**	**56.0**	**62.2**	**95.9**	**102.8**	**105.5**	**71.8**	**18.4**	**-11.7**	**6.7**	**44.0**
11	99.5	86.9	53.0	70.6	104.8	108.5	107.0	62.8	17.4	-5.7	6.5	51.4
12	98.9	84.8	50.1	71.2	105.7	109.7	105.7	60.9	16.0	-6.4	4.7	51.4
13	97.0	84.4	47.1	71.5	105.8	110.0	102.8	58.1	14.7	-7.6	3.0	53.0
14	95.5	82.5	45.2	72.1	105.3	109.2	100.6	56.7	13.2	-8.0	2.0	53.4
15	93.5	83.4	45.7	73.1	104.5	107.9	99.1	53.1	11.2	-9.4	2.6	52.3
16	92.1	82.0	45.4	74.0	103.7	107.6	99.0	50.1	10.1	-9.6	2.0	51.3
17	90.5	78.9	43.2	78.1	101.9	108.0	97.0	46.9	12.2	-9.6	1.5	50.0
18	87.8	76.2	41.1	82.1	101.0	109.6	99.2	42.8	12.4	-9.1	1.3	48.8
19	85.5	74.2	38.5	85.3	100.9	110.4	100.0	41.2	11.3	-9.9	0.3	48.1
20	85.4	71.9	36.6	82.5	101.3	114.7	97.1	38.4	9.4	-9.8	-0.7	48.9
Dec.	**92.6**	**80.5**	**44.6**	**76.0**	**103.5**	**109.6**	**100.7**	**51.1**	**12.8**	**-8.5**	**2.3**	**50.9**
21	91.4	70.5	35.8	79.9	103.2	108.7	94.8	36.1	6.6	-10.1	-1.6	48.5
22	93.3	71.8	37.6	77.5	104.8	107.1	94.0	34.3	4.0	-9.5	-1.3	47.3
23	94.2	69.1	38.4	76.3	104.4	105.3	92.7	33.4	0.8	-3.4	-1.5	48.0
24	93.1	66.1	38.5	76.8	100.7	104.1	92.4	28.2	-3.0	-1.2	-2.0	55.7
25	93.4	63.2	38.1	79.3	98.7	104.1	93.6	25.3	-6.1	1.2	-2.7	72.3
26	92.9	60.5	37.5	81.6	97.6	106.4	94.7	23.2	-7.3	1.8	-3.3	96.8
27	90.9	57.2	34.9	80.1	98.8	106.6	92.1	20.6	-7.3	1.9	-2.8	102.5
28	89.5	56.1	33.6	86.0	98.7	105.9	89.8	18.3	-8.4	2.2	-2.4	101.7
29	87.3		35.4	93.4	99.1	104.4	88.6	16.7	-9.2	2.3	-1.9	101.6
30	85.0		39.9	97.7	99.9	104.7	87.8	14.1	-9.9	2.6	3.0	99.9
31	82.6		44.3		100.5		86.0	10.1		2.9		98.1
Dec.	**90.3**	**64.3**	**37.6**	**82.9**	**100.6**	**105.7**	**91.5**	**23.7**	**-4.0**	**-0.8**	**-1.7**	**79.3**

Max	101.6	93.9	61.0	97.7	105.8	114.7	109.0	87.0	22.8	2.9	8.7	102.5
Min	82.6	56.1	33.6	46.0	93.0	98.2	86.0	10.1	-9.9	-13.7	-3.3	27.2
Media	93.5	77.9	45.8	73.7	100.0	106.0	99.0	48.0	9.1	-6.8	2.5	58.7

Sintesi dell'Anno:	**Media: 58.9**	**Massimo: 114.7**	**Minimo: -13.7**

Consorzio dell'OGLIO

Lago d`Iseo a SARNICO

Rilevazioni giornaliere: Livello Idrometrico Anno: 2010

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	97.2	67.7	40.6	15.3	76.8	106.1	103.5	42.3	59.8			
2	98.1	64.5	40.6	15.9	81.9	105.8	103.4	39.2	56.5			
3	97.9	61.0	41.0	16.5	86.1	106.6	102.1	37.4	53.7			
4	96.2	57.3	40.9	17.7	87.3	108.5	102.0	37.1	51.2			
5	92.6	53.7	40.5	18.3	86.6	110.2	101.4	35.4	47.8			
6	90.0	55.9	40.9	19.3	91.0	111.1	105.5	38.8	43.1			
7	89.3	55.4	41.4	19.4	88.5	111.0	105.9	40.8	40.7			
8	88.5	52.6	40.3	19.6	88.9	110.7	105.5	39.5	42.5			
9	90.6	48.3	37.3	20.5	88.8	109.9	104.7	37.9	47.0			
10	94.1	44.3	35.5	20.8	91.2	109.2	102.3	37.7	48.7			
Dec.	**93.4**	**56.1**	**39.9**	**18.3**	**86.7**	**108.9**	**103.6**	**38.6**	**49.1**			
11	94.6	39.7	35.0	21.1	94.1	109.4	99.6	37.0	47.4			
12	94.4	35.1	33.4	22.6	97.2	109.9	95.8	36.0	45.2			
13	93.2	32.4	32.6	23.0	95.9	109.3	94.3	51.2	42.0			
14	91.8	31.4	32.6	23.6	94.7	107.9	92.0	54.4	40.2			
15	90.8	29.4	30.0	23.1	96.2	109.0	90.6	62.2	38.9			
16	90.3	26.8	27.5	23.1	94.8	107.5	88.9	88.5	36.4			
17	91.1	24.9	24.5	23.0	95.5	107.4	86.7	87.2	34.1			
18	90.4	23.4	21.6	23.1	96.2	108.5	85.9	81.0	35.9			
19	88.6	22.8	18.8	24.5	97.8	105.9	81.3	79.4	56.3			
20	86.5	28.1	17.3	26.1	97.7	104.1	77.7	75.9	72.6			
Dec.	**91.2**	**29.4**	**27.3**	**23.3**	**96.0**	**107.9**	**89.3**	**65.3**	**44.9**			
21	84.3	32.6	17.1	27.8	98.9	105.5	74.3	75.4	76.3			
22	82.3	33.2	15.3	29.5	99.8	106.4	70.9	72.9	76.7			
23	81.2	33.0	14.7	32.3	100.7	107.2	66.9	71.5	76.2			
24	81.7	33.1	12.3	35.6	101.4	106.3	66.7	70.7	72.7			
25	80.6	32.6	10.3	38.6	102.1	105.9	62.3	69.9	72.2			
26	78.1	32.7	8.1	41.6	103.4	107.7	56.4	69.5	75.3			
27	75.2	37.3	9.2	49.3	105.8	106.3	51.5	69.1	72.9			
28	72.8	39.6	14.5	57.7	107.2	105.8	48.2	67.8				
29	69.9		14.3	64.3	107.1	105.3	43.6	66.0				
30	69.1		13.4	70.6	104.9	105.0	45.4	63.2				
31	69.6		15.0		105.0		44.7	60.7				
Dec.	**76.8**	**34.3**	**13.1**	**44.7**	**103.3**	**106.1**	**57.4**	**68.8**	**74.6**			
Max	98.1	67.7	41.4	70.6	107.2	111.1	105.9	88.5	76.7			
Min	69.1	22.8	8.1	15.3	76.8	104.1	43.6	35.4	34.1			
Media	86.8	40.3	26.3	28.8	95.6	107.6	82.6	57.9	54.2			
Mese	86.8	40.3	26.3	28.8	95.6	107.6	82.6	57.9	48.7			

Sintesi dell'Anno:	**Media: 64.9**	**Media annuale: 48.0**	**Massimo: 111.1**	**Minimo: 8.1**

Consorzio dell'OGLIO

Lago d`Iseo Deflusso

Rilevazioni giornaliere: Portate Anno: 2009

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	27.7	41.2	44.9	56.6	111.4	70.4	68.2	71.7	36.6	32.0	17.7	37.7
2	27.8	56.2	54.0	56.2	91.3	73.9	70.6	71.9	36.6	28.2	32.9	37.1
3	27.8	63.1	54.0	42.5	83.6	73.9	70.5	71.9	36.6	16.2	30.5	37.8
4	27.8	63.1	54.1	16.1	83.4	73.9	70.5	71.2	36.5	17.6	30.3	35.1
5	27.9	63.1	53.8	29.6	84.2	73.2	70.5	69.5	36.3	24.7	30.2	23.6
6	31.9	69.6	52.6	66.1	83.6	73.9	70.6	68.5	35.0	24.7	28.4	26.5
7	56.8	96.4	34.2	68.7	83.6	73.9	111.7	67.3	39.8	24.6	20.9	38.3
8	60.7	91.5	46.9	68.5	81.0	77.1	131.1	67.2	41.8	24.6	23.7	38.1
9	55.1	95.4	60.9	68.1	75.0	92.8	97.3	65.3	41.7	23.9	33.3	37.7
10	38.8	94.7	61.3	67.9	88.8	86.5	88.3	65.8	41.7	19.9	33.2	38.3
Dec.	**38.2**	**73.4**	**51.7**	**54.0**	**86.6**	**77.0**	**84.9**	**69.0**	**38.3**	**23.6**	**28.1**	**35.0**
11	39.3	84.5	60.7	67.8	101.5	75.8	83.2	64.4	41.8	19.0	33.2	34.5
12	49.8	78.4	60.5	67.8	106.2	75.9	75.4	64.5	41.8	27.0	33.2	20.2
13	56.9	65.9	55.8	67.7	107.5	75.8	74.9	64.7	41.8	26.9	30.4	23.6
14	56.8	41.6	34.5	67.6	107.5	75.8	74.9	64.0	41.7	26.1	19.4	38.1
15	56.8	46.9	33.6	67.7	118.8	76.6	75.2	61.0	41.6	21.7	21.3	38.5
16	56.7	70.4	51.1	70.2	111.8	74.3	75.5	61.3	40.9	19.7	29.2	38.6
17	51.9	63.7	56.7	75.1	103.3	72.3	75.1	64.0	40.9	15.6	29.2	38.6
18	51.7	62.7	56.9	54.1	101.9	72.5	73.7	64.1	40.7	18.0	29.2	35.0
19	56.2	61.3	56.6	83.7	96.7	79.6	75.0	64.0	45.8	25.5	29.2	20.7
20	61.0	55.6	51.2	90.1	94.8	150.5	74.5	64.1	47.8	25.5	27.2	24.3
Dec.	**53.7**	**63.1**	**51.8**	**71.2**	**105.0**	**82.9**	**75.7**	**63.6**	**42.5**	**22.5**	**28.2**	**31.2**
21	67.4	27.1	25.2	92.6	95.0	119.4	74.6	63.8	47.6	25.5	19.7	38.5
22	63.9	46.9	25.3	91.7	101.1	86.5	73.4	60.8	47.5	25.6	20.7	38.5
23	63.9	60.7	40.3	86.7	129.1	79.1	72.5	60.4	47.5	23.2	25.4	37.3
24	49.4	60.6	40.3	75.3	135.5	72.3	72.4	59.9	46.9	15.6	25.4	35.8
25	41.5	60.5	40.1	56.3	135.9	70.2	72.3	58.6	42.2	17.7	25.4	112.8
26	56.1	60.5	49.9	62.5	107.1	70.3	72.1	58.5	23.1	25.6	25.5	155.7
27	63.1	54.7	51.1	88.4	107.2	70.5	71.6	58.5	24.1	25.6	23.8	111.5
28	63.1	26.6	35.9	92.0	97.7	70.3	71.7	58.6	31.6	25.6	16.0	81.6
29	61.8		41.2	111.5	79.1	70.4	71.7	55.8	32.0	25.6	18.8	75.2
30	63.1		56.5	130.0	75.7	70.7	71.7	52.4	32.0	23.6	32.7	76.0
31	48.6		56.7		74.0		71.7	43.7		15.6		72.7
Dec.	**58.4**	**49.7**	**42.0**	**88.7**	**103.4**	**78.0**	**72.3**	**57.4**	**37.5**	**22.7**	**23.3**	**76.0**

Max	67.4	96.4	61.3	130.0	135.9	150.5	131.1	71.9	47.8	32.0	33.3	155.7
Min	27.7	26.6	25.2	16.1	74.0	70.2	68.2	43.7	23.1	15.6	16.0	20.2
Media	50.4	63.0	48.3	71.3	98.5	79.3	77.5	63.1	39.4	22.9	26.5	48.3

Sintesi dell'Anno:	**Media: 57.4**	**Massimo: 155.7**	**Minimo: 15.6**

Consorzio dell'OGLIO

Lago d`Iseo Deflusso

Rilevazioni giornaliere: Portate Anno: 2010

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	51.4	52.9	31.8	49.9	51.7	73.7	74.7	54.6	64.6			
2	51.2	52.9	31.8	47.8	63.0	61.8	74.8	54.5	64.7			
3	53.5	52.8	37.9	42.4	130.7	61.6	74.8	53.5	64.7			
4	64.8	52.8	41.6	42.2	184.6	65.0	75.4	50.5	64.7			
5	59.9	47.8	37.6	42.4	223.7	72.5	76.7	48.6	64.3			
6	42.4	30.9	21.7	42.2	244.3	78.2	76.2	48.7	62.4			
7	50.5	38.9	27.5	42.1	184.8	98.2	76.7	44.3	62.4			
8	45.6	57.6	48.0	42.0	137.4	101.6	78.0	44.3	62.4			
9	25.7	57.4	48.2	41.9	105.5	94.3	78.1	44.4	62.3			
10	30.9	57.5	48.1	41.9	97.7	87.5	78.5	44.4	62.1			
Dec.	**47.6**	**50.2**	**37.4**	**43.5**	**142.3**	**79.4**	**76.4**	**48.8**	**63.5**			
11	50.3	58.0	48.0	41.8	103.9	90.4	78.6	46.7	62.1			
12	50.4	52.7	44.1	41.8	160.7	88.3	78.7	49.0	62.2			
13	50.4	28.4	28.7	41.6	171.4	95.4	78.6	47.7	60.9			
14	50.4	31.7	34.0	41.8	138.4	91.4	78.5	42.0	60.0			
15	45.5	47.6	52.4	41.8	130.5	99.2	78.6	112.5	60.3			
16	25.4	47.2	52.2	41.8	111.8	104.0	78.6	179.9	60.4			
17	30.6	45.9	52.0	41.9	91.6	112.3	77.9	162.0	60.2			
18	50.3	45.6	51.8	34.9	81.8	113.7	78.4	127.5	60.0			
19	50.2	41.4	46.6	31.9	74.0	95.7	78.5	98.6	60.4			
20	50.2	25.9	27.7	31.9	73.8	89.7	77.8	83.9	68.9			
Dec.	**45.4**	**42.4**	**43.8**	**39.1**	**113.8**	**98.0**	**78.4**	**95.0**	**61.5**			
21	50.2	29.0	32.2	31.9	73.9	84.9	77.7	78.2	76.5			
22	44.6	43.5	49.7	31.9	74.0	76.1	77.6	74.7	76.5			
23	25.2	43.6	49.6	31.9	73.8	73.4	76.7	63.7	83.1			
24	30.2	43.5	49.4	31.9	73.6	73.4	77.1	64.9	91.4			
25	50.1	43.3	49.3	32.7	75.3	71.6	77.2	64.9	91.4			
26	50.2	39.3	44.6	31.8	75.7	67.6	76.2	65.3	90.6			
27	50.1	21.8	27.4	33.4	84.8	67.7	74.0	65.4	91.6			
28	50.1	23.9	32.5	36.0	89.9	69.9	71.4	65.4				
29	44.9		49.7	37.2	89.7	74.3	68.6	65.0				
30	25.1		49.8	39.4	82.8	76.8	59.2	64.7				
31	32.9		49.9		76.2		56.0	64.8				
Dec.	**41.2**	**36.0**	**44.0**	**33.8**	**79.1**	**73.6**	**72.0**	**67.0**	**85.9**			
Max	64.8	58.0	52.4	49.9	244.3	113.7	78.7	179.9	91.6			
Min	25.1	21.8	21.7	31.8	51.7	61.6	56.0	42.0	60.0			
Media	44.6	43.4	41.8	38.8	110.7	83.7	75.5	70.1	68.6			
Mese	44.6	43.4	41.8	38.8	110.7	83.7	75.5	70.1	61.7			

Sintesi dell'Anno:	**Media: 64.3**	**Media annuale: 47.6**	**Massimo: 244.3**	**Minimo: 21.7**

Consorzio dell'OGLIO

Portata Derivata (auto)

Rilevazioni giornaliere: Portate

Anno: 2009

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	17.6	16.3	12.5	9.5	12.3	70.1	61.3	72.7	36.5	14.1	7.1	9.9
2	17.5	17.6	13.0	9.4	11.9	70.2	63.5	72.7	36.4	12.4	7.5	10.3
3	17.5	18.1	13.4	8.4	11.7	70.2	63.6	73.5	36.1	11.9	7.4	10.4
4	17.5	17.8	13.6	6.3	15.6	70.1	63.5	73.0	36.0	11.6	7.3	10.2
5	17.6	17.7	11.4	6.5	16.9	70.5	63.2	72.9	35.7	13.0	7.2	9.7
6	17.6	17.9	10.7	7.3	17.1	69.9	64.2	72.4	32.9	13.2	7.1	9.6
7	18.5	18.1	9.8	7.3	17.2	69.3	60.5	71.4	34.1	13.9	7.1	9.9
8	18.7	16.8	9.9	7.2	17.6	70.5	53.3	70.4	34.2	13.0	7.1	9.8
9	18.5	16.8	10.9	7.1	17.5	74.0	54.4	70.6	35.9	12.5	7.2	9.5
10	18.2	17.1	11.1	7.1	17.8	72.8	55.1	67.9	35.6	11.4	7.5	9.4
Dec.	**17.9**	**17.4**	**11.6**	**7.6**	**15.6**	**70.8**	**60.3**	**71.8**	**35.3**	**12.7**	**7.2**	**9.9**
11	18.1	17.2	9.7	7.1	18.4	72.2	56.4	65.4	35.3	11.5	8.4	9.4
12	17.1	17.3	9.7	7.0	19.9	72.2	61.2	65.3	35.3	12.6	8.4	9.0
13	17.7	17.3	9.6	7.2	27.8	72.1	64.0	65.3	34.6	12.5	8.1	9.0
14	17.8	17.1	9.1	9.2	28.6	71.4	64.0	63.7	32.4	12.3	7.6	9.7
15	17.7	17.2	8.8	12.9	28.6	72.2	63.9	62.1	29.7	11.5	7.5	10.4
16	17.7	18.6	9.3	12.8	28.8	71.3	65.1	61.9	26.4	10.3	8.0	10.8
17	17.3	18.3	9.5	12.9	28.4	69.0	65.0	64.6	26.4	10.0	7.8	11.1
18	17.2	17.3	9.4	12.5	27.1	69.2	65.7	65.6	28.6	9.9	7.7	11.2
19	17.4	15.8	9.3	12.9	29.5	69.6	65.2	65.1	24.3	10.9	7.7	11.0
20	18.2	15.4	9.0	13.3	39.9	71.1	66.0	64.9	24.2	11.5	7.8	11.0
Dec.	**17.6**	**17.1**	**9.3**	**10.8**	**27.7**	**71.0**	**63.6**	**64.4**	**29.7**	**11.3**	**7.9**	**10.3**
21	18.4	13.9	8.4	13.2	42.1	69.9	66.2	64.2	23.5	11.4	7.8	11.5
22	17.6	14.1	8.1	13.1	50.7	69.9	65.8	60.5	24.8	11.2	7.8	11.4
23	17.6	14.0	8.9	12.9	57.8	68.4	65.5	60.1	24.9	10.9	8.2	11.5
24	17.0	13.4	9.0	12.3	61.3	68.7	65.1	60.9	24.4	10.1	8.2	11.4
25	16.5	13.4	8.9	11.8	62.4	68.4	65.3	60.7	22.4	10.0	8.2	10.5
26	18.1	13.4	9.0	12.3	63.9	67.2	64.7	60.6	15.3	10.2	8.1	9.9
27	18.0	13.2	9.1	13.7	68.3	67.0	64.8	59.7	13.6	9.5	7.7	8.7
28	17.4	12.2	8.9	13.5	70.8	67.0	65.1	58.1	13.9	9.9	7.0	9.5
29	17.2		9.2	8.7	69.8	66.9	65.1	54.2	14.1	9.8	6.8	10.0
30	17.6		10.4	12.3	67.2	67.8	65.1	52.1	14.1	9.8	9.7	11.1
31	16.8		9.6		68.3		65.3	44.2		9.5		11.1
Dec.	**17.5**	**13.4**	**9.0**	**12.4**	**62.1**	**68.1**	**65.3**	**57.8**	**19.1**	**10.2**	**8.0**	**10.6**
Max	18.7	18.6	13.6	13.7	70.8	74.0	66.2	73.5	36.5	14.1	9.7	11.5
Min	16.5	12.2	8.1	6.3	11.7	66.9	53.3	44.2	13.6	9.5	6.8	8.7
Media	17.7	16.2	10.0	10.3	36.0	70.0	63.1	64.4	28.1	11.4	7.7	10.3

Sintesi dell'Anno:	**Media: 28.8**	**Massimo: 74.0**	**Minimo: 6.3**

Consorzio dell'OGLIO

Portata Derivata (auto)

Rilevazioni giornaliere: Portate

Anno: 2010

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	10.8	11.7	7.7	9.7	11.2	41.0	69.8	53.2	57.4			
2	10.8	11.5	8.9	9.8	11.4	44.3	70.1	53.3	57.5			
3	10.8	11.5	9.0	9.8	13.6	45.1	70.3	52.5	57.6			
4	10.5	11.5	9.1	9.8	14.9	47.7	70.0	49.5	57.6			
5	10.6	11.2	9.0	9.7	14.0	50.6	72.2	46.6	58.2			
6	10.7	10.9	8.5	9.7	12.9	51.3	69.6	45.4	56.9			
7	11.0	11.1	8.5	9.1	12.6	56.1	69.6	37.6	53.3			
8	10.9	11.6	9.9	8.4	13.0	60.7	71.2	37.8	48.9			
9	10.6	11.4	9.8	8.8	14.0	62.7	71.4	38.4	44.8			
10	10.6	11.5	9.8	9.0	15.1	65.2	72.0	39.1	43.2			
Dec.	**10.7**	**11.4**	**9.0**	**9.4**	**13.3**	**52.5**	**70.6**	**45.3**	**53.5**			
11	10.9	12.0	9.8	9.0	14.0	68.1	72.2	42.5	43.1			
12	11.0	12.3	9.8	9.1	14.5	69.1	73.2	44.7	43.8			
13	11.0	11.5	9.3	9.0	15.1	71.4	73.8	46.1	42.7			
14	11.0	10.6	9.4	9.3	14.5	71.9	74.0	45.3	40.4			
15	10.6	9.8	10.0	9.5	14.7	73.5	74.0	41.9	39.4			
16	10.6	9.4	10.0	9.5	14.5	66.5	73.8	40.0	39.4			
17	10.5	8.1	9.9	9.5	13.8	60.4	73.7	38.3	37.7			
18	13.1	8.1	9.9	9.5	13.3	57.0	73.6	38.3	35.5			
19	13.1	8.1	9.8	9.2	21.7	56.7	73.9	38.7	33.1			
20	13.0	7.7	9.3	10.1	20.9	53.8	73.9	38.1	33.9			
Dec.	**11.5**	**9.8**	**9.7**	**9.4**	**15.7**	**64.8**	**73.6**	**41.4**	**38.9**			
21	13.0	7.6	8.7	10.5	22.7	55.0	72.9	43.0	34.2			
22	11.1	7.8	9.1	10.4	23.3	58.7	72.6	47.2	34.0			
23	10.3	7.1	9.2	10.5	23.0	59.3	72.3	48.8	33.4			
24	10.2	6.0	9.3	10.5	22.7	60.8	72.7	51.7	32.3			
25	10.7	6.0	9.7	10.5	27.0	61.9	72.2	52.9	30.6			
26	10.8	6.0	9.6	9.9	31.3	62.6	72.5	54.6	29.6			
27	11.5	5.8	9.1	11.0	33.7	62.7	71.9	54.7	18.0			
28	12.1	5.6	9.2	11.0	35.0	64.3	71.5	55.4				
29	11.5		9.8	11.0	36.0	67.3	67.9	55.6				
30	11.2		10.4	11.1	36.0	69.2	55.5	56.9				
31	11.3		9.8		38.5		53.5	57.4				
Dec.	**11.2**	**6.5**	**9.4**	**10.6**	**29.9**	**62.2**	**68.7**	**52.6**	**30.3**			
Max	13.1	12.3	10.4	11.1	38.5	73.5	74.0	57.4	58.2			
Min	10.2	5.6	7.7	8.4	11.2	41.0	53.5	37.6	18.0			
Media	11.2	9.4	9.4	9.8	20.0	59.8	70.9	46.6	42.1			
Mese	11.2	9.4	9.4	9.8	20.0	59.8	70.9	46.6	37.9			

Sintesi dell'Anno:	**Media: 31.1**	**Media annuale: 23.0**	**Massimo: 74.0**	**Minimo: 5.6**

Consorzio dell'OGLIO

Livello fiume NAVIGLIO GRANDE

Rilevazioni giornaliere: Livello Idrometrico Anno: 2009

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	37.0	49.4	50.2	64.5	97.9	22.4	23.0	21.9	25.6	41.1	28.2	64.1
2	34.5	58.3	59.4	64.1	86.1	20.1	23.3	21.8	25.7	41.9	43.1	56.4
3	34.0	73.6	59.3	61.0	79.6	20.0	23.2	22.5	26.6	29.2	46.6	54.3
4	34.0	69.2	59.7	35.2	78.5	19.7	22.8	23.1	25.6	27.9	42.7	57.2
5	34.5	68.4	66.4	37.4	76.3	20.3	22.5	20.1	25.6	31.0	41.7	44.7
6	37.0	78.6	73.7	68.2	75.6	22.9	24.4	17.3	26.1	31.9	42.4	41.6
7	53.0	110.0	52.9	71.3	75.4	22.7	61.8	16.2	30.0	32.0	35.9	50.3
8	59.0	103.2	56.3	71.3	74.0	22.8	83.8	16.2	34.2	32.1	35.9	56.6
9	56.0	89.2	65.7	70.9	69.9	35.8	59.8	18.7	33.1	31.9	44.7	54.3
10	43.0	86.0	66.5	70.7	78.6	41.0	52.9	22.4	32.7	34.5	45.5	53.3
Dec.	**42.2**	**78.6**	**61.0**	**61.5**	**79.2**	**24.8**	**39.8**	**20.0**	**28.5**	**33.3**	**40.7**	**53.3**
11	43.5	80.4	66.8	70.4	84.6	25.9	47.5	22.4	32.4	28.0	45.2	52.6
12	52.0	74.3	66.7	70.4	86.7	24.7	35.2	21.0	33.5	35.6	45.1	37.9
13	59.0	69.7	65.8	70.0	82.4	24.3	30.9	20.9	33.2	36.6	44.9	36.4
14	59.0	49.9	49.3	68.0	81.0	24.0	29.5	22.5	35.0	37.9	33.8	48.8
15	59.0	50.6	45.8	65.9	86.0	23.9	28.9	21.8	37.0	34.7	33.1	49.9
16	59.0	67.4	57.4	67.8	84.6	22.8	26.9	21.3	38.6	34.2	39.5	49.7
17	57.0	64.5	63.9	73.8	78.4	22.1	26.8	21.0	43.0	29.9	39.9	49.6
18	56.5	64.1	64.1	56.7	78.1	22.5	26.2	19.8	40.4	29.3	39.9	49.2
19	60.3	63.8	64.1	74.0	74.3	22.3	25.9	20.0	45.5	36.6	39.9	35.2
20	74.0	63.3	62.7	79.7	67.7	82.0	26.2	21.0	49.7	37.1	39.2	33.9
Dec.	**57.9**	**64.8**	**60.7**	**69.7**	**80.4**	**29.4**	**30.4**	**21.2**	**38.8**	**34.0**	**40.1**	**44.3**
21	77.5	37.2	43.0	80.1	65.9	73.0	25.9	21.3	49.6	36.5	29.1	46.3
22	68.0	49.7	35.9	78.5	61.7	44.2	24.5	22.4	48.5	42.4	28.1	47.9
23	66.2	61.6	50.6	72.3	74.2	36.6	22.9	22.5	47.8	38.3	32.9	57.8
24	57.4	63.0	50.9	72.4	77.6	27.8	23.0	22.5	47.8	29.3	33.2	70.1
25	49.0	63.8	51.0	48.2	77.7	24.1	23.3	22.0	48.4	28.6	33.2	102.9
26	55.4	63.7	56.2	75.5	60.1	25.5	22.7	21.0	35.9	35.7	34.2	126.2
27	62.2	63.2	60.9	84.7	49.0	25.3	22.3	23.2	33.4	36.6	36.3	102.0
28	63.2	36.7	48.3	87.6	37.3	25.2	22.1	26.0	40.5	36.7	29.3	86.1
29	63.2		54.8	107.2	22.2	24.7	21.5	26.9	41.1	36.7	29.0	80.7
30	63.2		69.5	108.1	19.4	24.0	21.9	25.3	41.1	36.7	64.9	79.0
31	56.5		65.4		20.6		22.0	26.3		28.8		78.0
Dec.	**62.0**	**54.9**	**53.3**	**81.5**	**51.4**	**33.0**	**22.9**	**23.6**	**43.4**	**35.1**	**35.0**	**79.7**

Max	77.5	110.0	73.7	108.1	97.9	82.0	83.8	26.9	49.7	42.4	64.9	126.2
Min	34.0	36.7	35.9	35.2	19.4	19.7	21.5	16.2	25.6	27.9	28.1	33.9
Media	54.3	66.9	58.2	70.9	69.7	29.1	30.8	21.7	36.9	34.2	38.6	59.8

Sintesi dell'Anno:	**Media: 47.5**	**Massimo: 126.2**	**Minimo: 16.2**

Consorzio dell'OGLIO

Livello fiume NAVIGLIO GRANDE

Rilevazioni giornaliere: Livello Idrometrico Anno: 2010

GG	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	61.4	59.6	50.6	64.4	55.6	54.2	24.8	20.7	28.2			
2	60.5	59.7	50.3	63.1	64.2	37.7	24.1	19.8	28.3			
3	61.1	60.1	53.5	56.7	98.2	35.7	24.0	19.6	28.1			
4	70.6	60.0	58.0	56.8	128.0	33.3	24.4	20.9	28.2			
5	70.4	62.3	57.9	56.8	152.9	35.8	32.3	24.9	28.1			
6	53.3	52.3	44.4	56.8	162.6	42.7	32.1	27.8	27.1			
7	59.9	51.9	43.0	56.4	137.6	55.1	29.9	27.8	31.1			
8	59.6	65.8	62.7	56.1	110.6	56.7	28.9	27.6	35.9			
9	44.2	65.8	62.6	55.8	93.7	49.7	28.5	26.4	42.7			
10	44.1	66.2	62.7	55.7	88.9	40.1	28.5	25.6	44.6			
Dec.	**58.5**	**60.4**	**54.6**	**57.9**	**109.2**	**44.1**	**27.7**	**24.1**	**32.2**			
11	60.7	66.4	62.8	55.6	90.9	41.9	27.7	23.9	41.8			
12	60.6	65.7	62.1	55.0	119.0	39.1	26.2	32.3	41.0			
13	60.6	44.4	48.6	54.6	126.4	43.6	25.4	28.1	41.3			
14	60.5	43.7	49.1	53.4	109.3	44.2	25.7	25.9	41.1			
15	59.2	58.2	65.8	52.6	104.6	47.3	26.0	82.6	41.3			
16	41.9	57.9	65.6	53.4	95.8	61.9	25.8	117.8	42.2			
17	41.2	58.0	65.9	54.3	85.8	72.5	25.6	109.3	43.4			
18	57.7	61.2	65.9	52.4	79.7	76.9	26.9	93.8	50.6			
19	58.0	67.5	64.8	49.4	69.5	66.4	26.5	73.5	59.0			
20	58.0	56.1	47.1	47.2	68.3	64.8	26.0	64.8	55.5			
Dec.	**55.8**	**57.9**	**59.8**	**52.8**	**94.9**	**55.9**	**26.2**	**65.2**	**45.7**			
21	57.9	49.7	47.4	46.4	66.8	59.6	25.5	57.4	61.3			
22	57.5	59.5	63.0	46.4	66.3	48.3	25.8	52.6	61.3			
23	40.9	61.6	63.0	46.4	65.7	42.5	26.9	38.1	64.4			
24	40.5	61.7	62.9	46.3	65.0	38.6	28.8	34.5	72.5			
25	58.2	61.7	62.7	46.3	64.0	35.6	26.6	33.6	86.0			
26	58.2	65.4	61.0	46.6	62.0	28.0	25.9	31.8	77.3			
27	58.1	49.1	45.8	51.1	64.4	25.7	24.1	31.2				
28	58.0	46.3	46.1	50.4	68.4	25.1	18.8	30.7				
29	57.4		60.1	50.2	66.2	25.6	24.4	30.0				
30	40.9		61.5	49.6	63.7	28.2	25.1	29.1				
31	41.4		67.7		56.1		23.7	28.1				
Dec.	**51.7**	**56.9**	**58.3**	**48.0**	**64.4**	**35.7**	**25.1**	**36.1**	**70.5**			
Max	70.6	67.5	67.7	64.4	162.6	76.9	32.3	117.8	86.0			
Min	40.5	43.7	43.0	46.3	55.6	25.1	18.8	19.6	27.1			
Media	55.2	58.5	57.6	52.9	88.7	45.2	26.3	41.6	46.2			
Mese	55.2	58.5	57.6	52.9	88.7	45.2	26.3	41.6	40.1			

Sintesi dell'Anno:	**Media: 52.5**	**Media annuale: 38.7**	**Massimo: 162.6**	**Minimo: 18.8**

ALLEGATO B

IDROLOGIA DEL BACINO DEL F. OGLIO

B.3 TABELLE DELLE PORTATE MONITORATE DURANTE LE CAMPAGNE

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DMV F. OGLIO **CAMPAGNA N. 1/09** **SCENARIO 5%**

2009	km	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8	19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8	26/8	27/8	28/8
FN01A	112.1	71.7	71.9	71.9	71.2	69.5	68.5	67.3	67.2	65.3	65.8	64.4	64.5	64.7	64.0	61.0	61.3	64.0	64.1	64.0	64.1	63.8	60.8	60.4	59.9	58.6	58.5	58.5	58.6
IN02A	112.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
STA03	112.7	8.6	8.8	8.7	8.1	6.4	5.4	5.4	5.4	3.5	3.8	2.5	2.6	2.9	2.7	2.7	2.5	2.8	2.9	2.8	2.7	3.0	3.1	3.2	3.0	2.9	2.8	2.8	2.9
FN04A	113.3	62.0	62.2	62.1	61.5	59.8	58.8	58.8	58.8	56.9	57.2	55.8	56.0	56.3	55.6	53.2	53.5	56.2	56.3	56.2	56.2	56.3	55.9	55.6	55.1	53.8	53.7	53.7	53.8
ID05A	113.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
STB06	114.2	6.7	6.4	6.2	5.5	5.2	5.6	5.6	5.6	3.4	5.0	6.6	6.6	6.7	6.5	6.4	6.5	6.4	6.2	6.3	6.1	6.0	5.9	6.0	5.8	5.6	5.8	5.5	5.5
FN07A	114.8	62.1	62.3	62.2	61.6	59.9	58.9	58.9	58.9	57.0	57.3	55.9	56.1	56.4	55.7	53.3	53.6	56.3	56.4	56.3	56.3	56.4	56.0	55.7	55.2	53.9	53.8	53.8	53.9
STC08	116.4	29.1	29.3	29.2	28.6	26.9	25.9	25.9	25.9	24.0	24.3	22.9	23.1	23.4	22.7	20.3	20.6	23.3	23.4	23.3	23.3	23.4	23.0	22.7	22.2	20.9	20.8	20.8	20.9
FN09A	118.2	61.6	61.8	61.7	61.1	59.4	58.4	58.4	58.9	56.5	56.8	55.9	56.1	56.4	55.3	52.9	53.2	55.9	56.0	55.9	55.9	56.0	56.0	55.7	55.0	53.5	53.4	53.4	53.5
ID10A	118.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
FN11A	119.3	61.7	61.9	61.8	61.2	59.5	58.5	58.5	59.0	56.6	56.9	56.0	56.2	56.5	55.4	53.0	53.3	56.0	56.1	56.0	56.0	56.1	56.1	55.8	55.1	53.6	53.5	53.5	53.6
STD12	120.3	5.5	5.5	5.5	5.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
ID13A	121.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
STD14	121.9	5.6	5.6	5.6	5.6	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
FN15A	123.4	47.8	48.1	47.5	46.9	45.3	44.3	44.3	45.3	43.1	42.9	41.8	41.9	42.2	41.2	38.8	39.5	41.6	41.7	41.7	41.7	41.9	42.7	43.1	41.9	40.7	40.6	40.7	41.1
STE16	124.4	5.7	5.7	5.7	5.8	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8
ID17A	124.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
STE18	124.9	5.8	5.8	5.8	5.9	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9
FN19A	126.6	34.1	34.4	33.9	33.4	31.5	30.4	30.3	31.5	29.2	29.2	28.1	28.2	28.5	28.8	26.6	27.3	29.4	29.7	30.0	30.2	30.4	31.2	31.3	30.2	29.0	28.9	28.9	29.5
IN20A	126.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FN21A	127.1	34.3	34.6	34.1	33.6	31.7	30.6	30.5	31.7	29.4	29.4	28.3	28.4	28.7	29.0	26.8	27.5	29.6	29.9	30.2	30.4	30.6	31.4	31.5	30.4	29.2	29.1	29.1	29.7
FN22A	128.8	31.3	31.7	31.1	30.7	28.8	27.8	27.7	28.8	26.5	26.5	25.4	25.4	25.8	26.1	23.9	24.5	26.7	27.0	27.3	27.5	27.7	28.4	28.6	27.5	26.3	26.2	26.2	26.8
ID23A	129.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
FN24A	129.9	28.1	28.4	27.8	27.4	25.5	24.6	24.5	25.6	23.3	23.2	22.2	22.1	22.4	22.7	20.6	21.2	23.3	23.7	24.2	24.3	24.6	25.3	25.3	24.1	23.0	22.9	22.9	23.5
FN25A	131.5	26.2	26.5	25.9	25.5	23.6	22.8	22.7	23.7	21.3	22.6	22.2	22.1	22.4	22.7	20.6	21.2	22.1	21.9	22.3	22.4	22.7	23.4	23.5	22.3	21.2	21.1	21.1	21.7
STF26	132.4	27.2	27.5	26.9	26.5	24.6	23.8	23.7	24.7	22.3	23.6	23.2	23.1	23.4	23.7	21.6	22.2	23.1	22.9	23.3	23.4	23.7	24.4	24.5	23.3	22.2	22.1	22.1	22.7
FN27A	135.9	14.6	14.9	14.0	13.9	12.0	11.3	11.1	12.2	10.2	13.0	13.9	14.1	14.4	15.3	13.8	14.3	14.4	13.6	14.1	14.2	14.6	15.3	15.3	14.0	12.9	12.9	13.6	14.5
FN28A	137.8	11.7	12.0	11.1	11.0	9.1	8.5	8.3	9.4	7.4	10.2	11.0	11.2	11.4	12.4	10.9	11.4	11.5	10.7	11.2	11.5	11.9	12.6	12.6	11.3	10.1	10.1	11.1	12.2
ID29A	139	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
FN30A	140.8	12.8	13.1	12.2	12.1	10.2	9.6	9.4	10.5	8.5	11.3	12.1	12.3	12.5	13.5	12.0	12.5	12.6	11.8	12.3	12.6	13.0	13.7	13.7	12.4	11.2	11.2	12.2	13.3
FS30B	141.2	4.9	5.2	4.3	4.2	2.5	2.0	1.7	2.7	0.6	3.8	4.9	5.1	5.3	6.2	4.8	5.3	5.4	4.4	4.9	5.1	5.5	6.2	6.2	4.9	3.9	3.8	4.7	6.4
FS31A	142.9	6.1	6.4	5.5	5.4	3.7	3.2	2.9	3.9	1.8	5.0	6.1	6.3	6.5	7.4	6.0	6.5	6.6	5.6	6.1	6.3	6.7	7.4	7.4	6.1	5.1	5.0	5.9	7.6
ID32A	143.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
FS32B	143.8	5.1	5.4	4.5	4.4	2.7	2.2	1.9	2.9	0.8	4.0	5.1	5.3	5.5	6.4	5.0	5.5	5.6	4.6	5.1	5.3	5.7	6.4	6.4	5.1	4.1	4.0	4.9	6.6
FS33A	144.9	5.0	5.3	4.4	4.3	2.6	2.1	1.8	2.8	0.7	3.9	5.0	5.2	5.4	6.3	4.9	5.4	5.5	4.5	5.0	5.2	5.6	6.3	6.3	5.0	4.0	3.9	4.8	6.5
IP34A	145.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
FS35A	147.7	6.3	6.6	5.7	5.6	3.9	3.4	3.1	4.1	2.0	5.2	6.3	6.5	6.7	7.6	6.2	6.7	6.8	5.8	6.3	6.5	6.9	7.6	7.6	6.3	5.3	5.2	6.1	7.8
FS36A	149.1	5.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
IP37A	149.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FS38A	152.9	5.1	5.4	4.5	4.4	4.7	4.2	1.9	3.1	1.0	4.2	5.3	7.3	7.5	6.2	5.5	5.3	5.3	4.3	7.1	7.3	5.3	6.3	6.3	4.6	3.6	6.0	6.9	6.6
FS38B	154.6	6.6	6.9	6.0	5.9	6.2	5.7	3.4	4.3	2.2	5.4	6.5	8.8	9.0	7.7	6.3	6.8	6.8	5.8	8.6	8.8	6.8	7.4	7.5	6.1	5.1	7.5	8.4	7.7
FS39A	157.8	7.3	7.6	6.7	6.6	6.9	6.4	4.1	5.0	2.9	6.1	7.2	9.5	9.7	8.4	7.0	7.5	7.5	6.5	9.3	9.5	7.5	8.1	8.2	6.8	5.8	8.2	9.1	8.4

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE DMV F. OGLIO **CAMPAGNA N. 1/09** **SCENARIO 5%**

2009	km	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8	19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8	26/8	27/8	28/8
FS39B	162.1	5.8	6.1	5.2	5.1	5.4	4.9	2.6	3.8	1.7	4.9	6.0	8.0	8.2	6.9	6.2	6.0	6.0	5.0	7.8	8.0	6.0	7.0	7.0	5.3	4.3	6.7	7.6	7.3
FS40A	163.8	7.1	7.4	6.5	6.4	6.7	6.2	3.9	5.1	3.0	6.2	7.3	9.3	9.5	8.2	7.5	7.3	7.3	6.3	9.1	9.3	7.3	8.3	8.3	6.6	5.6	8.0	8.9	8.6
IA41A	164.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
FS42A	168.9	7.9	8.1	7.2	7.2	7.5	7.0	4.7	5.9	3.8	7.0	8.0	10.1	10.3	9.0	8.2	8.1	8.0	7.1	9.8	10.0	8.1	9.0	9.1	7.4	6.3	8.8	9.7	9.3
FS43A	170.5	9.7	9.9	9.0	9.0	9.3	8.8	6.5	7.7	5.6	8.8	9.8	11.9	12.1	10.8	10.0	9.9	9.8	8.9	11.6	11.8	9.9	10.8	10.9	9.2	8.1	10.6	11.5	11.1
FS44A	175.2	10.6	10.8	9.9	9.9	10.2	9.7	7.4	8.6	6.5	9.7	10.7	12.8	13.0	11.7	10.9	10.8	10.7	9.8	12.5	12.7	10.8	11.7	11.8	10.1	9.0	11.5	12.4	12.0
FS45A	177.8	11.2	11.4	10.5	10.5	10.8	10.3	8.9	10.0	7.9	11.2	12.2	14.2	14.5	13.2	12.4	12.2	11.9	10.9	13.7	13.9	11.9	12.9	12.9	12.3	11.3	13.7	14.6	14.3
IN46A	179.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FS47A	186.5	11.2	11.4	10.5	10.5	10.8	10.3	8.9	9.9	7.8	11.0	12.1	14.1	14.3	13.0	12.2	12.0	11.7	11.1	13.9	14.1	12.1	13.1	13.1	12.5	11.5	13.9	14.8	14.5
FS48A	187	13.6	13.8	12.9	12.9	13.2	12.7	11.3	12.3	9.7	13.0	14.0	16.0	16.3	15.0	14.2	14.9	14.5	14.0	16.7	16.9	15.0	16.4	16.4	15.8	14.8	17.2	18.1	17.8
IN49A	187.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
FS50A	188	14.5	14.7	13.8	13.8	14.1	13.6	12.2	13.2	10.6	13.9	14.9	16.9	17.2	15.9	15.1	15.8	15.4	14.9	17.6	17.8	15.9	17.3	17.3	16.7	15.7	18.1	19.0	18.7
IN51A	188.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
FS52A	190.9	15.5	15.7	14.8	14.8	15.1	14.6	13.2	14.2	11.6	14.9	15.9	17.9	18.2	16.9	16.1	16.8	16.4	15.9	18.6	18.8	16.9	18.3	18.3	17.7	16.7	19.1	20.0	19.7
FS53B	202.8	15.9	16.1	15.2	15.2	15.5	15.0	13.6	14.6	12.0	15.3	16.3	18.3	18.6	17.3	16.5	17.2	16.8	16.3	19.0	19.2	17.3	18.7	18.7	18.1	17.1	19.5	20.4	20.1
FS53C	203.3	16.8	17.1	16.2	16.1	16.4	15.9	14.5	15.5	13.0	16.2	17.4	19.5	19.7	18.4	17.6	18.3	17.9	17.7	20.4	20.6	18.7	20.1	20.2	19.6	18.5	21.0	21.9	21.5
IN54A	203.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
FS55A	204.2	22.7	23.6	22.7	22.6	22.9	22.4	21.6	22.6	20.1	23.3	24.4	26.4	26.1	24.8	24.0	24.7	24.3	23.9	27.2	27.4	25.5	26.9	26.9	26.3	25.3	27.7	28.6	28.3
FS56A	204.7	22.7	23.6	22.7	22.6	22.9	22.4	21.6	22.6	20.1	23.3	24.4	26.4	26.1	24.8	24.0	24.7	24.3	23.9	27.2	27.4	25.5	26.9	26.9	26.3	25.3	27.7	28.6	28.3
FS57A	205.1	22.7	23.6	22.7	22.6	22.9	22.4	21.6	22.6	20.1	23.3	24.4	26.4	26.1	24.8	24.0	24.7	24.3	23.9	27.2	27.4	25.5	26.9	26.9	26.3	25.3	27.7	28.6	28.3
FS58A	206.7	22.7	23.6	22.7	22.6	22.9	22.4	21.6	22.6	20.1	23.3	24.4	26.4	26.1	24.8	24.0	24.7	24.3	23.9	27.2	27.4	25.5	26.9	26.9	26.3	25.3	27.7	28.6	28.3
FS59A	209.1	21.7	22.6	21.7	21.6	21.9	21.4	20.6	21.6	19.1	22.3	23.4	25.4	25.1	23.8	23.0	23.7	23.3	22.9	26.2	27.4	25.5	26.9	26.9	26.3	25.3	27.7	28.6	28.3
FS59B	215.9	22.2	24.1	23.2	23.1	23.4	22.9	22.1	23.1	20.6	23.8	24.9	26.9	26.6	25.3	24.5	25.2	24.8	24.4	27.7	27.9	26.0	27.4	27.4	26.8	25.8	28.2	29.1	28.8
FS60A	216.1	24.8	26.7	25.8	25.7	26.0	25.5	24.7	25.7	23.2	26.4	27.5	29.5	29.2	27.9	27.1	27.8	27.4	27.0	30.3	30.5	28.6	30.0	30.0	29.4	28.4	30.8	31.7	31.4
IN61A	216.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
FS62A	218.9	25.1	27.0	26.1	26.0	26.3	25.8	25.0	26.0	23.5	26.7	27.8	29.8	29.5	28.2	27.4	28.1	27.7	27.3	30.6	30.8	28.9	30.3	30.3	29.7	28.7	31.1	32.0	31.7
FS63A	223.3	25.8	27.7	26.8	26.7	27.0	26.5	25.7	26.7	24.2	27.4	28.5	30.5	30.2	28.9	28.1	28.8	28.4	28.0	31.3	31.5	29.6	31.0	31.0	30.4	29.4	31.8	32.7	32.4
FS64A	224.6	27.5	29.4	28.5	28.4	28.7	28.2	27.4	28.6	26.1	29.3	30.4	32.4	32.0	30.7	29.7	30.5	30.1	29.7	33.0	33.2	31.5	32.9	32.9	32.3	31.2	33.7	34.6	34.3
IN65A	227.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
IN66A	228	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FS67A	233	29.2	31.1	30.2	30.1	30.4	29.9	29.5	30.7	28.2	31.4	32.5	34.5	33.9	32.6	31.6	32.4	32.0	31.8	35.1	35.3	33.6	35.0	35.0	34.4	33.3	35.8	36.7	36.4
FS68A	234.8	22.8	24.7	23.8	24.7	25.2	23.5	23.1	26.4	24.0	28.4	27.5	29.5	28.9	29.1	28.1	28.8	29.0	26.8	30.1	30.3	30.1	31.5	31.5	31.5	28.8	31.8	32.7	33.6
IN69A	235.2	3.4	3.4	3.8	3.2	3.1	3.5	3.4	3.3	3.4	3.2	3.2	3.3	3.1	3.1	3.4	3.3	3.5	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1
FS70A	235.4	26.2	28.1	27.6	27.9	28.3	27.0	26.5	29.7	27.4	31.6	30.7	32.8	32.0	32.2	31.5	32.2	32.5	30.2	33.4	33.6	33.3	34.8	34.8	34.8	32.1	35.0	35.9	36.7
FS71A	236	26.3	28.2	27.7	28.0	28.4	27.1	26.6	29.8	27.5	31.7	30.8	32.9	32.1	32.3	31.6	32.3	32.6	30.3	33.5	33.7	33.4	34.9	34.9	34.9	32.2	35.1	36.0	36.8
FS72A	236.4	26.5	28.4	27.9	28.2	28.6	27.3	26.8	30.0	27.7	31.9	31.0	33.1	32.3	32.5	31.8	32.5	32.8	30.5	33.7	33.9	33.6	35.1	35.1	35.1	32.4	35.3	36.2	37.0
FS73A	237.1	26.6	28.5	28.0	28.3	28.7	27.4	26.9	30.1	27.8	32.0	31.1	33.2	32.4	32.6	31.9	32.6	32.9	30.6	33.8	34.0	33.7	35.2	35.2	35.2	32.5	35.4	36.3	37.1
FS74A	243.1	26.7	28.6	28.1	28.4	28.8	27.5	27.0	30.2	27.9	32.1	31.2	33.3	32.5	32.7	32.0	32.7	33.0	30.7	33.9	34.1	33.8	35.3	35.3	35.3	32.6	35.5	36.4	37.2
FS75A	243.4	28.2	30.1	29.6	29.9	30.3	29.0	28.5	31.7	29.4	33.6	32.7	34.8	34.0	34.2	33.5	34.2	34.5	32.2	35.4	35.6	35.3	36.8	36.8	36.8	34.1	37.0	37.9	38.7
IA76A	243.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FS77A	243.9	28.4	30.3	29.8	30.1	30.5	29.2	28.7	31.9	29.6	33.8	32.9	35.0	34.2	34.4	33.7	34.4	34.7	32.4	35.6	35.8	35.5	37.0	37.0	37.0	34.3	37.2	38.1	38.9
FS78B	253	29.0	30.9	30.4	30.7	31.1	29.8	29.3	32.5	30.2	34.4	33.5	35.6	34.8	35.0	34.3	35.0	35.3	33.0	36.2	36.4	36.1	37.6	37.6	37.6	34.9	37.8	38.7	39.5
FS79C	265.6	40.2	40.1	41.4	41.4	41.3	40.5	40.3	40.2	42.9	47.9	47.4	44.7	44.0	44.7	53.2	57.1	52.4	43.2	42.3	42.3	43.2	47.5	52.6	52.6	47.5	48.0	50.4	52.4
FS80A	254.1	41.1	43.0	43.4	42.9	44.3	43.9	44.1	44.3	46.8	52.1	51.2	49.0	47.9	48.5	56.8	60.6	54.1	44.9	44.4	45.3	46.4	51.1	55.0	55.1	51.7	51.7	54.3	55.6

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE F. OGLIO

CAMPAGNA 1/09

SCENARIO 7,5%

2009	km	29/8	30/8	31/8	1/9	2/9	3/9	4/9
FN01A	112.1	55.8	52.4	43.7	36.6	36.6	36.6	36.5
IN02A	112.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
STA03	112.7	3.5	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9
FN04A	113.3	51.0	47.7	38.9	31.8	31.8	31.8	31.8
STB06	114.2	5.8	6.4	5.1	5.4	5.3	5.2	5.3
FN07A	114.8	51.0	47.7	38.9	31.8	31.8	31.8	31.8
STC08	116.4	18.0	14.7	6.9	9.8	9.8	9.8	9.8
FN09A	118.2	50.6	47.3	38.5	31.8	31.8	31.8	31.8
FN11A	119.3	50.6	47.3	38.5	31.8	31.8	31.8	31.8
STD12	120.3	7.6	7.6	7.6	3.0	3.0	3.0	3.0
STD14	121.9	7.6	7.6	7.6	3.0	3.0	3.0	3.0
FN15A	123.4	39.5	37.2	29.2	22.9	23.1	23.2	23.2
STE16	124.4	7.8	7.8	7.8	3.2	3.2	3.2	3.2
STE18	124.9	7.8	7.8	7.8	3.2	3.2	3.2	3.2
FN19A	126.6	27.9	25.3	19.6	16.6	16.9	17.0	16.9
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	28.3	25.7	20.0	17.0	17.3	17.4	17.3
FN22A	128.8	26.5	23.9	18.3	15.3	15.5	15.7	15.6
FN24A	129.9	23.2	20.6	15.8	13.0	13.3	13.4	13.4
FN25A	131.5	21.5	18.7	14.5	13.2	13.4	13.6	13.5
STF26	132.4	22.5	19.7	15.5	14.2	14.4	14.6	14.5
FN27A	135.9	14.2	11.5	10.2	10.5	10.7	10.9	10.8

2009	km	5/9	6/9	7/9	8/9	9/9	10/9	11/9	12/9	13/9
FN01A	112.1	36.3	35.0	39.8	41.8	41.7	41.7	41.8	41.8	41.8
IN02A	112.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
STA03	112.7	3.9	4.0	4.9	5.5	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4
FN04A	113.3	31.8	31.9	36.9	38.9	38.8	38.8	38.9	38.8	38.8
STB06	114.2	5.3	5.4	5.6	5.4	5.3	5.3	4.5	3.0	3.0
FN07A	114.8	31.8	31.9	36.9	38.9	38.8	38.8	38.9	38.8	38.8
STC08	116.4	9.8	9.9	4.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8
FN09A	118.2	31.8	31.9	36.9	38.9	38.8	38.8	38.9	38.8	38.8
FN11A	119.3	31.8	31.9	36.9	38.9	38.8	38.8	38.9	38.8	38.8
STD12	120.3	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0
STD14	121.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0
FN15A	123.4	23.3	25.0	30.3	32.3	32.3	32.3	32.5	32.3	32.3
STE16	124.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	3.2	3.2
STE18	124.9	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	3.2	3.2
FN19A	126.6	17.1	18.7	24.0	25.6	24.3	24.4	24.5	24.4	24.4
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	17.5	19.1	24.4	26.0	24.7	24.8	24.9	24.8	24.8
FN22A	128.8	16.1	17.3	22.6	24.2	23.0	23.6	23.8	23.7	23.7
FN24A	129.9	16.1	17.3	22.6	24.2	23.0	23.6	23.8	23.7	23.7
FN25A	131.5	14.1	15.2	20.0	21.5	20.3	21.0	21.6	21.5	21.5
STF26	132.4	15.1	16.2	21.0	22.5	21.3	22.0	22.6	22.5	22.5
FN27A	135.9	11.4	12.5	17.1	18.0	16.5	17.2	17.8	17.7	17.7

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE **CAMPAGNA 2/09** **SCENARIO 5%**
DMV F. OGLIO

2009	km	1/11	2/11	3/11	4/11	5/11	6/11	7/11	8/11
FN01A	112.1	17.7	32.9	30.5	30.3	30.2	28.4	20.9	23.7
IN02A	112.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
STA03	112.7	3.2	3.2	3.2	3.0	2.9	3.1	3.6	4.0
FN04A	113.3	17.8	33.0	30.6	30.4	30.3	28.5	21.0	23.8
STB06	114.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	4.4	4.4
FN07A	114.8	17.8	33.0	30.6	30.4	30.3	28.5	21.0	23.8
STC08	116.4	6.8	11.0	8.6	8.4	8.3	6.5	10.0	12.8
FN09A	118.2	17.8	33.0	30.6	30.4	30.3	28.5	21.0	23.8
FN11A	119.3	17.3	32.5	30.1	29.9	29.8	28.0	20.5	23.3
STD12	120.3	3.5	3.8	3.6	3.6	3.5	3.3	4.2	4.5
STD14	121.9	3.5	3.8	3.6	3.6	3.5	3.3	4.2	4.5
FN15A	123.4	14.7	30.2	27.3	27.6	27.5	25.7	18.3	21.1
STE16	124.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.8	3.8
STE18	124.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.8	3.8
FN19A	126.6	14.0	29.4	26.5	26.8	26.8	24.9	17.4	20.3
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	14.4	29.8	26.9	27.2	27.2	25.3	17.8	20.7
FN22A	128.8	12.6	28.1	25.2	25.5	25.5	23.6	16.0	19.3
FN24A	129.9	14.0	29.3	26.6	26.9	26.9	25.1	17.5	20.8
FN25A	131.5	16.0	31.3	28.6	28.9	28.9	27.1	19.5	22.8
STF26	132.4	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.7	9.7
FN27A	135.9	17.8	33.2	30.4	30.7	30.8	29.0	21.4	24.7

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE
DMV F.OGLIO

CAMPAGNA 2/09

SCENARIO 7,5%

2009	km	8/11	9/11	10/11	11/11	12/11	13/11	14/11
FN01A	112.1	23.7	33.3	33.2	33.2	33.2	30.4	19.4
IN02A	112.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
STA03	112.7	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	4.1	5.0
FN04A	113.3	23.8	33.4	33.3	33.3	33.3	30.5	19.5
STB06	114.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	5.8
FN07A	114.8	23.8	33.4	33.3	33.3	33.3	30.5	19.5
STC08	116.4	12.8	11.4	11.3	11.3	11.3	8.5	8.5
FN09A	118.2	23.8	33.4	33.3	33.3	33.3	30.5	19.5
FN11A	119.3	23.3	32.9	32.8	32.8	32.8	30.0	19.0
STD12	120.3	4.5	4.4	4.2	4.2	4.2	4.0	5.1
STD14	121.9	4.5	4.4	4.2	4.2	4.2	4.0	5.1
FN15A	123.4	21.1	30.5	30.5	30.5	30.5	27.8	16.9
STE16	124.4	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	5.0
STE18	124.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	5.0
FN19A	126.6	20.3	29.7	29.7	29.8	29.8	27.0	16.2
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	20.7	30.1	30.1	30.2	30.2	27.4	16.6
FN22A	128.8	19.3	28.3	28.3	29.5	29.5	26.8	15.9
FN24A	129.9	20.8	30.0	29.6	29.8	29.8	27.1	16.4
FN25A	131.5	22.8	32.0	31.6	31.8	31.8	29.1	18.4
STF26	132.4	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	11.1
FN27A	135.9	24.7	33.8	33.4	33.6	33.6	31.1	20.6

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE
DMV F.OGLIO

CAMPAGNA 2/09

SCENARIO 10%

2009	km	14/11	15/11	16/11	17/11	18/11	19/11	20/11	21/11	22/11
FN01A	112.1	19.4	21.3	29.2	29.2	29.2	29.2	27.2	19.7	20.7
IN02A	112.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
STA03	112.7	5.0	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.5	3.3	3.1
FN04A	113.3	19.5	21.4	29.3	29.3	29.3	29.3	27.3	19.8	20.8
STB06	114.2	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	3.3	3.3
FN07A	114.8	19.5	21.4	29.3	29.3	29.3	29.3	27.3	19.8	20.8
STC08	116.4	8.5	10.4	7.3	7.3	7.3	7.3	5.3	8.8	9.8
FN09A	118.2	19.5	21.4	29.3	29.3	29.3	29.3	27.3	19.8	20.8
FN11A	119.3	19.0	20.9	28.8	28.8	28.8	28.8	26.8	19.3	20.3
STD12	120.3	5.1	5.3	5.2	5.4	5.4	5.3	5.0	3.0	3.0
STD14	121.9	5.1	5.3	5.2	5.4	5.4	5.3	5.0	3.0	3.0
FN15A	123.4	16.9	18.8	26.6	26.6	26.6	26.7	24.7	17.3	18.3
STE16	124.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0
STE18	124.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0
FN19A	126.6	16.2	18.2	25.9	26.0	26.0	25.9	23.8	16.4	17.4
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	16.6	18.6	26.3	26.4	26.4	26.3	24.2	16.8	17.8
FN22A	128.8	15.9	17.9	25.6	25.7	25.7	25.6	23.5	16.1	17.1
FN24A	129.9	16.4	18.4	25.9	26.0	26.1	26.0	23.9	16.5	17.6
FN25A	131.5	18.4	20.4	27.9	28.0	28.1	28.0	25.9	18.5	19.6
STF26	132.4	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	8.8	8.8
FN27A	135.9	20.6	22.5	30.0	30.1	30.3	30.2	28.1	20.8	21.8

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE
DMV F. OGLIO

CAMPAGNA 2/09

SCENARIO 15%

2009	km	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12
FN01A	112.1	25.4	25.4	25.4	25.5	23.8	16.0	18.8	32.7	37.7	37.1	37.8	35.1	23.6	26.5	38.3	38.1	37.7	38.3
IN02A	112.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	6.2	2.0	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	0.1
STA03	112.7	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.1	4.1	13.5	22.4	19.7	14.7	12.0	3.4	3.3	17.1	25.7	23.3	12.6
FN04A	113.3	25.5	25.5	25.5	25.6	23.6	15.6	18.6	38.4	38.9	37.4	37.1	34.4	22.8	25.7	37.5	38.2	37.8	37.5
STB06	114.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	2.9	2.9	2.9	2.9
FN07A	114.8	25.5	25.5	25.5	25.6	23.6	15.6	18.6	38.4	38.9	37.4	37.1	34.4	22.8	25.7	37.5	38.2	37.8	37.5
STC08	116.4	3.5	3.5	3.5	3.6	1.6	4.6	7.6	16.4	16.9	15.4	15.1	12.4	11.8	14.7	15.5	16.2	15.8	15.5
FN09A	118.2	25.5	25.5	25.5	25.6	23.6	15.6	18.6	38.4	38.9	37.4	37.1	34.4	22.8	25.7	37.5	38.2	37.8	37.5
FN11A	119.3	25.0	25.0	25.0	25.1	23.1	15.1	18.1	37.9	38.4	36.9	36.6	33.9	22.3	25.2	37.0	37.7	37.3	37.0
STD12	120.3	3.4	3.2	3.4	3.5	3.7	6.7	7.8	9.0	9.1	8.1	8.0	8.0	3.0	3.1	3.0	4.1	3.7	3.3
STD14	121.9	3.4	3.2	3.4	3.5	3.7	6.7	7.8	9.0	9.1	8.1	8.0	8.0	3.0	3.1	3.0	4.1	3.7	3.3
FN15A	123.4	22.8	22.8	22.8	22.9	20.9	12.9	16.0	35.5	36.0	34.6	34.3	31.6	20.2	23.1	34.6	35.3	35.0	34.7
STE16	124.4	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
STE18	124.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
FN19A	126.6	21.8	21.7	21.7	21.9	19.9	12.0	15.0	34.5	35.3	33.9	33.5	30.8	19.4	22.3	34.0	34.7	34.3	34.1
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	22.2	22.1	22.1	22.3	20.3	12.4	15.4	34.9	35.7	34.3	33.9	31.2	19.8	22.7	34.4	35.1	34.7	34.5
FN22A	128.8	21.5	21.4	21.4	21.5	19.6	11.7	14.7	34.9	35.7	34.3	33.9	31.2	19.8	22.7	34.4	35.1	34.7	34.5
FN24A	129.9	22.0	21.9	21.8	21.9	20.5	13.1	16.4	36.6	37.0	35.2	34.8	32.2	20.9	23.9	35.6	36.3	36.0	35.8
FN25A	131.5	24.0	23.9	23.8	23.9	22.5	15.1	18.4	38.6	39.0	37.2	36.8	34.2	22.9	25.9	37.6	38.3	38.0	37.8
STF26	132.4	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.6	9.4	16.6	16.7	15.0	14.0	14.0	8.8	8.8	17.6	18.3	18.0	17.8
FN27A	135.9	26.1	26.0	25.9	26.1	24.8	17.6	20.8	40.9	41.4	39.6	39.2	36.6	25.4	28.4	40.0	40.7	40.5	40.3
FN30A	140.8	31.2	31.2	31.3	31.5	30.2	23.0	26.2	46.3	46.7	44.8	44.4	41.9	30.8	33.7	45.3	46.0	45.8	45.5
FS30B	141.2	25.6	25.6	25.7	25.9	26.2	20.2	23.4	43.2	43.8	41.9	41.5	39.0	28.0	31.0	42.5	43.2	43.2	42.9
FS31A	142.9	25.8	25.8	25.9	26.1	26.4	20.4	23.6	43.4	44.0	42.1	41.7	39.2	28.2	31.2	42.7	43.4	43.4	43.1
FS33A	143.8	23.8	23.8	23.9	24.1	24.4	18.4	21.6	41.4	42.0	40.1	39.7	37.2	26.2	29.2	40.7	41.4	41.4	41.1
FS35A	145.9	23.8	23.8	23.9	24.1	24.4	18.4	21.6	41.4	42.0	40.1	39.7	37.2	26.2	29.2	40.7	41.4	41.4	41.1
FS36A	147.7	25.0	25.0	25.1	25.3	25.6	18.3	21.5	41.3	41.9	40.0	39.6	37.1	26.1	29.1	40.6	41.3	41.3	41.0
FS38A	149.8	26.8	26.8	26.9	27.1	27.4	20.1	23.3	43.1	43.7	41.8	41.4	38.9	27.9	30.9	42.4	43.1	43.1	42.8
FS38B	152.9	26.8	26.8	26.9	27.1	27.4	20.1	23.3	43.1	43.7	41.8	41.4	38.9	27.9	30.9	42.4	43.1	43.1	42.8
FS39A	154.6	27.8	27.8	27.9	28.1	28.4	21.1	24.3	44.1	44.7	42.8	42.4	38.9	28.2	30.9	42.4	44.1	44.1	43.8
FS39B	157.8	27.5	27.5	27.6	27.8	28.1	20.8	24.0	43.8	44.4	42.5	42.1	39.6	28.6	31.6	43.1	43.8	43.8	43.5
FS40A	162.1	28.8	28.8	28.9	29.1	29.4	22.1	25.3	45.1	45.7	43.8	43.4	40.9	29.9	32.9	44.4	45.1	45.1	44.8
IA41A	163.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE
DMV F. OGLIO

CAMPAGNA 2/09

SCENARIO 15%

2009	km	23/11	24/11	25/11	26/11	27/11	28/11	29/11	30/11	1/12	2/12	3/12	4/12	5/12	6/12	7/12	8/12	9/12	10/12
FS42A	164.3	38.8	38.8	38.9	39.1	39.4	32.1	35.3	55.1	55.7	53.8	53.4	50.9	39.9	42.9	54.4	55.1	55.1	54.8
FS43A	168.9	39.5	39.5	39.6	39.8	40.1	32.8	36.0	55.8	56.4	54.5	54.1	51.6	40.6	43.6	55.1	55.8	55.8	55.5
FS44A	170.5	39.6	39.6	41.2	41.4	41.7	34.4	37.6	62.9	63.5	61.6	61.2	58.7	47.7	50.7	62.2	60.9	59.9	59.6
FS45A	175.2	41.9	41.9	43.5	43.6	43.9	36.6	39.9	65.1	65.7	63.8	63.5	61.0	49.9	52.9	64.4	63.1	62.1	61.9
IN46A	177.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
FS47A	179.9	42.1	42.1	43.7	43.8	44.1	36.8	41.4	66.6	67.2	64.5	64.2	61.7	50.6	53.9	65.4	64.1	63.1	62.4
FS48A	186.5	45.4	45.4	47.6	47.7	48.0	40.7	47.1	72.3	72.9	69.4	69.1	66.6	55.3	59.1	70.6	69.3	68.1	66.6
IN49A	187	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
FS50A	187.2	45.4	45.4	47.6	47.7	48.0	40.7	47.1	72.3	72.9	69.4	69.1	66.6	55.3	59.1	70.6	69.3	68.1	66.6
IN51A	188	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
FS52A	188.3	46.4	46.4	48.6	48.7	49.0	41.7	48.1	73.3	73.9	70.4	70.1	67.6	56.3	60.1	71.6	70.3	69.1	67.6
FS52B	190.9	47.6	47.6	50.2	50.3	50.6	43.3	53.9	79.1	79.7	76.2	75.1	67.6	61.3	65.1	76.6	75.3	74.1	72.6
FS53A	197.2	50.4	50.4	53.0	53.1	53.4	46.1	57.3	82.5	83.1	79.6	78.5	71.0	64.7	68.5	80.0	78.7	77.5	76.0
FS53B	198	51.9	51.9	54.5	54.6	54.9	47.6	58.8	84.0	84.6	81.1	80.0	72.5	66.2	70.0	81.5	80.2	79.0	77.5
FS53C	202.8	53.7	53.7	56.3	56.4	56.7	49.5	60.6	85.9	86.4	83.0	81.8	71.3	68.0	71.8	83.3	82.1	80.8	79.3
IN54A	203.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	15.0	15.0	15.0	15.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	24.0	24.0	10.0
FS55A	203.4	60.4	60.4	63.0	63.1	63.4	56.1	72.3	97.5	98.1	94.6	106.5	99.0	92.7	96.5	108.0	102.7	101.5	86.0
FS56A	204.2	60.5	60.5	63.1	63.2	63.5	56.2	72.4	97.6	98.2	94.7	106.6	99.1	92.8	96.6	108.1	102.8	101.6	86.1
FS57A	204.7	60.6	60.6	63.2	63.3	63.6	56.3	72.5	97.7	98.3	94.8	106.7	99.2	92.9	96.7	108.2	102.9	101.7	86.2
FS58A	205.1	60.8	60.8	63.4	63.5	63.8	56.5	72.7	97.9	98.5	95.0	106.9	99.4	93.1	96.9	108.4	103.1	101.9	86.4
FS59A	206.7	60.8	60.8	63.4	63.5	63.8	56.5	72.7	97.9	98.5	95.0	106.9	99.4	93.1	96.9	108.4	103.1	101.9	86.4
FS59B	209.1	65.5	65.5	68.4	68.5	68.8	61.5	78.1	103.3	103.9	100.4	112.3	104.3	98.0	102.3	113.8	108.5	107.3	91.8
FS60A	215.9	65.5	65.5	68.4	68.5	68.8	61.5	78.1	103.3	103.9	100.4	112.3	104.3	98.0	102.3	113.8	108.5	107.3	91.8
IN61A	216.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
FS62A	216.3	65.8	65.8	68.7	68.8	69.1	61.8	79.1	104.3	104.9	101.4	113.3	105.3	99.0	103.3	114.8	109.5	107.8	92.3
FS63A	218.9	66.6	66.6	69.5	69.6	69.9	62.6	79.9	105.1	105.7	102.2	114.1	106.1	99.8	104.1	115.6	110.3	108.6	93.1
FS64A	223.3	70.4	70.3	73.2	73.4	73.7	66.4	83.7	108.9	109.5	106.0	117.9	107.8	103.6	107.9	119.4	114.1	112.4	96.8
IN65A	224.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
IN66A	227.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
FS67A	228	74.0	73.9	76.8	77.0	77.3	74.0	95.3	120.5	121.1	117.6	129.5	119.4	115.2	119.5	131.0	125.7	124.0	108.4
FS68A	233	75.0	74.9	77.8	78.0	78.3	75.0	96.3	121.5	122.1	118.6	130.5	118.4	116.2	120.5	132.0	126.7	125.0	109.4
IN69A	234.8	10.5	10.5	10.4	10.5	10.5	10.1	10.1	91.7	90.9	84.8	42.1	48.9	53.8	41.9	37.0	48.7	26.4	26.0
FS70A	235.2	88.5	88.4	91.2	91.5	91.8	88.1	109.4	216.2	216.0	206.4	175.6	170.3	173.0	165.4	172.0	178.4	154.4	138.4
FS71A	235.4	88.5	88.4	91.2	91.5	91.8	88.1	109.4	216.2	216.0	206.4	175.6	170.3	173.0	165.4	172.0	178.4	154.4	138.4
FS72A	236	88.5	88.4	91.2	91.5	91.8	88.1	109.4	216.2	216.0	206.4	175.6	170.3	173.0	165.4	172.0	178.4	154.4	138.4
FS73A	236.4	88.5	88.4	91.2	91.5	91.8	88.1	109.4	216.2	216.0	206.4	175.6	170.3	173.0	165.4	172.0	178.4	154.4	138.4
FS74A	237.1	88.5	88.4	91.2	91.5	91.8	88.1	109.4	216.2	216.0	206.4	175.6	170.3	173.0	165.4	172.0	178.4	154.4	138.4
FS75A	243.1	92.7	92.6	95.4	95.7	96.0	92.3	113.6	220.4	220.2	210.6	179.8	174.5	177.2	169.6	176.2	182.6	158.6	142.6
IA76A	243.4	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
FS77A	243.5	94.7	94.6	97.4	97.7	98.0	94.3	115.6	232.4	232.2	222.6	191.8	186.5	189.2	181.6	188.2	194.6	170.6	154.6
FS78A	243.9	98.7	98.6	101.4	101.7	102.0	98.3	119.6	236.4	236.2	226.6	195.8	190.5	193.2	185.6	192.2	198.6	174.6	158.6
FS79A	253	101.5	101.4	104.2	104.5	104.8	101.1	122.4	239.2	239.0	229.4	198.6	193.3	196.0	188.4	195.0	201.4	177.4	161.4
FS80A	265.6	101.5	101.4	104.2	104.5	104.8	101.1	122.4	239.2	239.0	229.4	198.6	193.3	196.0	188.4	195.0	201.4	177.4	161.4

2010	km	23/1	24/1	25/1	26/1	27/1	28/1	29/1	30/1	31/1
FN01A	112.1	25.2	30.2	50.1	50.2	50.1	50.1	44.9	25.1	32.9
IN02A	112.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	1.1
STA03	112.7	3.2	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9
FN04A	113.3	23.6	28.7	48.4	48.4	48.3	48.3	43.1	23.3	31.1
STB06	114.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.9	4.9
FN07A	114.8	23.6	28.7	48.4	48.4	48.3	48.3	43.1	23.3	31.1
STC08	116.4	12.6	17.7	15.4	15.4	15.3	15.3	10.1	12.3	20.1
FN09A	118.2	23.6	28.7	48.4	48.4	48.3	48.3	43.1	23.3	31.1
FN11A	119.3	23.6	28.7	48.4	48.4	48.3	48.3	43.1	23.3	31.1
STD12	120.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.8	4.7	4.7
STD14	121.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	3.8	4.7	4.7
FN15A	123.4	21.8	26.9	46.5	46.5	46.3	46.3	41.2	21.5	29.2
STE16	124.4	5.0	5.0	12.2	12.2	12.2	12.2	3.8	8.0	8.0
STE18	124.9	5.0	5.0	12.2	12.2	12.2	12.2	3.8	8.0	8.0
FN19A	126.6	21.1	26.2	45.8	45.8	45.7	45.7	40.6	20.8	28.6
IMN20A	126.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FN21A	127.1	21.3	26.4	46.0	46.0	45.9	45.9	40.8	21.0	28.8
FN22A	128.8	21.3	26.4	46.0	46.0	45.9	45.9	40.8	21.0	28.8
FN24A	129.9	20.0	25.1	44.7	44.7	44.6	44.6	39.5	19.7	27.5
FN25A	131.5	20.0	25.1	44.7	44.7	44.6	44.6	39.5	19.7	27.5
STF26	132.4	9.0	14.1	22.7	22.7	22.6	22.6	17.5	8.7	16.5
FN27A	135.9	19.3	24.3	43.9	43.9	43.8	43.8	38.7	19.0	26.8

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE **CAMPAGNA 3/10** **SCENARIO 7,5%**
DMV F.OGLIO

2010	km	30/1	31/1	1/2	2/2	3/2	4/2	5/2	6/2	7/2	8/2	9/2
FN01A	112.1	25.1	32.9	52.9	52.9	52.8	52.8	47.8	30.9	38.9	57.6	57.4
IN02A	112.2	0.9	1.1	0.8	0.6	0.9	1.5	0.8	0.5	0.4	0.2	0.2
STA03	112.7	2.9	2.9	3.6	3.8	3.4	3.2	3.8	7.3	8.4	7.9	7.7
FN04A	113.3	23.3	31.1	51.9	52.1	51.7	51.5	47.1	30.7	37.9	56.2	56.0
STB06	114.2	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	8.3	8.3	8.3	8.3
FN07A	114.8	23.4	31.2	52.0	52.2	51.8	51.6	47.2	30.8	38.0	56.3	56.1
STC08	116.4	12.4	20.2	20.0	19.2	18.8	18.6	14.2	8.8	16.0	23.3	23.1
FN09A	118.2	23.4	31.2	52.0	52.2	51.8	51.6	47.2	30.8	38.0	56.3	56.1
FN11A	119.3	23.4	31.2	52.0	52.2	51.8	51.6	47.2	30.8	38.0	56.3	56.1
STD12	120.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	9.9	9.9	9.9	9.9
STD14	121.9	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	9.9	9.9	9.9	9.9
FN15A	123.4	21.6	29.4	50.0	50.2	49.8	49.6	45.2	29.0	36.1	54.3	54.1
STE16	124.4	8.0	8.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	18.0	24.0	24.0
STE18	124.9	8.0	8.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	18.0	24.0	24.0
FN19A	126.6	21.0	28.7	49.3	49.6	49.2	49.0	44.6	28.3	35.5	53.6	53.4
IN20A	126.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FN21A	127.1	21.2	28.9	49.5	49.8	49.4	49.2	44.8	28.5	35.7	53.8	53.6
FN22A	128.8	21.2	28.9	49.5	49.8	49.4	49.2	44.8	28.5	35.7	53.8	53.6
FN24A	129.9	19.9	27.6	48.2	48.5	48.2	48.0	43.6	27.4	34.5	52.6	52.4
FN25A	131.5	19.9	27.6	48.2	48.5	48.2	48.0	43.6	27.4	34.5	52.6	52.4
STF26	132.4	8.9	16.6	26.2	26.5	26.2	37.0	27.6	16.4	12.5	30.6	30.4
FN27A	135.9	19.2	26.9	47.3	47.6	47.3	47.1	42.7	26.5	33.7	51.8	51.6

2010	km	19/2	20/2	21/2	22/2	23/2	24/2	25/2	26/2
FN01A	112.1	41.4	25.9	29.0	43.5	43.6	43.5	43.3	39.3
IN02A	112.2	2.0	1.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.0
STA03	112.7	8.7	6.9	5.6	5.5	5.6	5.5	5.3	6.0
FN04A	113.3	43.4	27.3	29.3	43.8	43.9	43.8	43.6	40.3
STB06	114.2	2.9	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
FN07A	114.8	43.4	27.3	29.3	43.8	43.9	43.8	43.6	40.3
STC08	116.4	10.4	5.3	7.3	10.8	10.9	10.8	10.6	7.3
FN09A	118.2	43.4	27.3	29.3	43.8	43.9	43.8	43.6	40.3
FN11A	119.3	43.4	27.3	29.3	43.8	43.9	43.8	43.6	40.3
STD12	120.3	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
STD14	121.9	5.0	5.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
FN15A	123.4	42.7	26.7	28.7	43.1	43.1	43.1	42.9	39.6
STE17	124.5	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
STE18	124.9	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2	12.2
FN19A	126.6	42.0	26.0	28.0	42.3	42.3	42.2	42.0	38.7
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	42.4	26.4	28.4	42.7	42.7	42.6	42.4	39.1
FN22A	128.8	42.4	26.4	28.4	42.7	42.7	42.6	42.4	39.1
FN24A	129.9	41.5	25.4	27.5	41.9	42.8	42.7	42.5	39.2
FN25A	131.5	41.5	25.4	27.5	41.9	42.8	42.7	42.5	39.2
STF26	132.4	19.5	14.4	16.5	25.9	26.8	26.7	26.5	23.2
FN27A	135.9	39.6	23.5	25.6	46.0	46.8	47.7	47.5	44.2

PROGETTO
DI SPERIMENTAZIONE
DMV F. OGLIO

CAMPAGNA 3/10

SCENARIO 15%

2010	km	10/2	11/2	12/2	13/2	14/2	15/2	16/2	17/2	18/2
FN01A	112.1	57.5	58.0	52.7	28.4	31.7	47.6	47.2	45.9	45.6
IN02A	112.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4
STA03	112.7	7.6	7.5	6.4	2.6	2.8	2.8	2.7	2.7	6.0
FN04A	113.3	55.9	55.8	50.0	26.0	30.2	46.1	46.0	46.0	46.0
STB06	114.2	8.3	8.3	8.3	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
FN07A	114.8	56.0	55.9	50.1	26.1	30.3	46.2	46.1	46.1	46.1
STC08	116.4	34.0	33.9	28.1	4.1	8.3	13.2	13.1	13.1	13.1
FN09A	118.2	56.0	55.9	50.1	26.1	30.3	46.2	46.1	46.1	46.1
FN11A	119.3	56.0	55.9	50.1	26.1	30.3	46.2	46.1	46.1	46.1
STD12	120.3	9.9	9.9	9.9	3.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
STD14	121.9	9.9	9.9	9.9	3.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
FN15A	123.4	54.0	53.9	48.1	24.2	28.4	45.4	45.3	45.3	45.3
STE16	124.4	24.0	24.0	24.0	8.0	8.0	12.0	12.0	12.0	12.0
STE18	124.9	24.0	24.0	24.0	8.0	8.0	12.0	12.0	12.0	12.0
FN19A	126.6	53.3	53.2	47.5	23.6	27.8	44.8	44.7	44.7	44.7
IN20A	126.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FN21A	127.1	53.5	53.4	47.7	23.8	28.0	45.0	44.9	44.9	44.9
FN22A	128.8	53.5	53.4	47.7	23.8	28.0	45.0	44.9	44.9	44.9
FN24A	129.9	52.3	52.3	46.5	22.7	27.0	43.8	43.8	43.8	43.8
FN25A	131.5	52.3	52.3	46.5	22.7	27.0	43.8	43.8	43.8	43.8
STF26	132.4	30.3	30.3	24.5	11.7	16.0	21.8	21.8	21.8	21.8
FN27A	135.9	50.4	50.4	44.6	20.9	25.1	42.0	42.0	42.0	42.0
FN28A	137.8	51.5	51.5	45.7	21.9	26.2	43.1	43.0	43.0	43.0
FN30A	140.8	55.5	55.5	49.7	25.9	30.2	47.1	47.0	47.0	47.0
FS30B	141.2	52.6	52.6	46.8	23.3	27.5	44.3	44.3	44.3	44.2
FS31A	142.9	52.8	52.8	47.0	23.5	27.7	44.5	44.5	44.5	44.4
FS33A	143.8	51.8	51.8	46.0	22.5	26.7	43.5	43.5	43.5	43.4
FS35A	145.9	51.9	51.9	46.1	22.6	26.8	43.6	43.6	43.6	43.5
FS36A	147.7	52.1	52.1	46.3	22.8	27.0	43.8	43.8	43.8	43.7
FS38A	149.8	53.9	53.9	48.1	24.6	28.8	45.6	45.6	45.6	45.5
FS38B	152.9	53.9	53.9	48.1	24.6	28.8	45.6	45.6	45.6	45.5
FS39A	154.6	54.9	54.9	49.1	25.6	29.8	46.6	46.6	46.6	46.5
FS39B	157.8	54.6	54.6	48.8	25.3	29.5	46.3	46.3	46.3	46.2
FS40A	162.1	55.9	55.9	50.1	26.6	30.8	47.6	47.6	47.6	47.5
IA41A	163.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
FS42A	164.3	65.9	65.9	60.1	36.6	40.8	57.6	57.6	57.6	57.5
FS43A	168.9	66.6	66.6	60.8	37.3	41.5	58.3	58.3	58.3	58.2
FS44A	170.5	69.7	69.7	63.9	37.4	41.6	58.4	58.4	58.4	58.3
FS45A	175.2	70.4	70.4	64.6	38.1	42.3	59.1	59.0	59.0	59.0
IN46A	177.8	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
FS47A	179.9	70.9	70.9	65.1	38.3	42.5	59.3	59.2	59.2	59.2
FS48A	186.5	73.1	73.1	67.4	40.2	44.5	61.2	62.1	62.1	62.1
IN49A	187	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
FS50A	187.2	73.1	73.1	67.4	40.2	44.5	61.2	62.1	62.1	62.1

2010	km	10/2	11/2	12/2	13/2	14/2	15/2	16/2	17/2	18/2
IN51A	188	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
FS52A	188.3	74.1	74.1	68.4	41.2	45.5	62.2	63.1	63.1	63.1
FS52B	190.9	75.3	75.3	69.6	42.4	46.7	63.4	64.3	64.3	64.3
FS53A	197.2	78.1	78.1	72.4	45.2	49.5	66.2	67.1	67.1	67.1
FS53B	198	79.6	79.6	73.9	46.7	51.0	67.7	68.6	68.6	68.6
FS53C	202.8	81.0	81.1	75.4	48.3	52.5	69.2	70.1	70.1	70.4
IN54A	203.3	20.0	20.0	20.0	20.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
FS55A	203.4	98.1	98.1	92.4	65.2	59.5	76.2	77.1	77.1	77.1
FS56A	204.2	98.2	98.2	92.5	65.3	59.6	76.3	77.2	77.2	77.2
FS57A	204.7	98.3	98.3	92.6	65.4	59.7	76.4	77.3	77.3	77.3
FS58A	205.1	98.5	98.5	92.8	65.6	59.9	76.6	77.5	77.5	77.5
FS59A	206.7	98.5	98.5	92.8	65.6	59.9	76.6	77.5	77.5	77.5
FS59B	209.1	103.2	103.2	97.5	70.3	64.6	81.3	82.2	82.2	82.2
FS60A	215.9	103.2	103.2	97.5	70.3	64.6	81.3	82.2	82.2	82.2
IN61A	216.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
FS62A	216.3	106.2	106.2	100.5	73.3	67.6	84.3	85.2	85.2	85.2
FS63A	218.9	107.0	107.0	101.3	74.1	68.4	85.1	86.0	86.0	86.0
FS64A	223.3	110.8	110.8	105.0	77.9	72.1	88.9	89.7	89.7	89.7
IN65A	224.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
IN66A	227.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
FS67A	228	114.8	114.8	109.1	82.0	76.2	92.9	93.8	93.8	93.8
FS68A	233	119.8	119.8	114.1	87.0	81.2	97.9	98.8	98.8	98.8
IN69A	234.8	36.5	21.5	21.5	21.5	21.5	11.4	11.4	11.4	11.4
FS70A	235.2	159.3	144.3	138.6	111.5	105.7	112.3	113.2	113.2	113.2
FS71A	235.4	165.3	150.3	144.6	117.5	111.7	118.3	119.2	119.2	119.2
FS72A	236	168.3	153.3	147.6	120.5	114.7	121.3	122.2	122.2	122.2
FS73A	236.4	172.5	157.5	151.8	124.7	118.9	125.5	126.4	126.4	126.4
FS74A	237.1	172.5	157.5	151.8	124.7	118.9	125.5	126.4	126.4	126.4
FS75A	243.1	178.5	163.5	157.8	130.7	124.9	131.5	132.4	132.4	132.4
IA76A	243.4	15.0	10.0	10.0	10.0	7.0	7.0	2.0	2.0	2.0
FS77A	243.5	178.5	163.5	157.8	130.7	124.9	131.5	132.4	132.4	132.4
FS78A	243.9	179.5	164.5	158.8	131.7	125.9	132.5	133.4	133.4	133.4
FS78B	245.9	180.9	165.9	160.2	133.1	127.3	133.9	134.8	134.8	134.8
FS79A	253	182.3	167.3	161.6	134.5	128.7	135.3	136.2	136.2	136.2
FS79B	257.3	182.3	167.3	161.6	134.5	128.7	135.3	136.2	136.2	136.2
FS80A	265.6	182.3	167.3	161.6	134.5	128.7	135.3	136.2	136.2	136.2

SPERIMENTAZIONE D.M.V. F.OGLIO **CAMPAGNA 4/10** **SCENARIO 7,5%**

2010	km	24/4	25/4	26/4	27/4	28/4	29/4	30/4
FN01A	112.1	31.9	32.7	31.8	33.4	36.0	37.2	39.4
IN02A	112.2	0.1	0.1	1.5	2.0	1.0	0.1	0.1
STA03	112.7	32.0	32.8	33.3	27.4	29.0	19.1	14.2
FN04A	113.3	32.0	32.8	33.3	35.4	37.0	37.3	39.5
STB06	114.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.9	3.3	5.1
FN07A	114.8	32.0	32.8	33.3	35.4	37.0	37.3	39.5
STC08	116.4	21.0	10.8	11.3	13.4	5.0	5.3	7.5
FN09A	118.2	32.0	32.8	33.3	35.4	37.0	37.3	39.5
FN11A	119.3	32.0	32.8	33.3	35.4	37.0	37.3	39.5
STD12	120.3	4.5	4.3	4.3	5.1	6.5	5.3	1.5
STD14	121.9	4.5	4.3	4.3	5.1	6.5	5.3	1.5
FN15A	123.4	31.5	32.8	32.8	35.4	37.0	37.3	39.5
STE16	124.4	4.9	4.7	5.1	5.6	5.2	5.5	3.4
STE18	124.9	4.9	4.7	5.1	5.6	5.2	5.5	3.4
FN19A	126.6	29.5	30.8	31.6	33.3	34.9	35.2	37.4
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	29.9	31.2	32.0	33.7	35.3	35.6	37.8
FN22A	128.8	29.9	31.2	32.0	33.7	35.3	35.6	37.8
FN24A	129.9	29.9	31.3	32.0	33.7	35.3	35.6	37.8
FN25A	131.5	29.9	31.3	32.0	33.7	35.3	35.6	37.8
STF26	132.4	7.9	6.7	10.2	11.6	13.2	15.3	15.8
FN27A	135.9	28.7	30.0	30.7	32.4	34.0	34.3	36.5
FN28A	139	27.7	29.0	29.6	31.3	32.9	33.2	35.3
FN30A	140.8	27.7	29.0	29.6	31.3	32.9	33.2	35.3

SPERIMENTAZIONE D.M.V. F.OGLIO **CAMPAGNA 4/10** **SCENARIO 15%**

2010	km	15/5	16/5	17/5	18/5	19/5	20/5	21/5
FN01A	112.1	130.5	111.8	91.6	81.8	74.0	73.8	73.9
IN02A	112.2	1.0	0.5	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2
STA03	112.7	75.0	55.8	35.9	25.8	17.8	17.4	17.6
FN04A	113.3	131.5	112.3	92.4	82.3	74.3	74.0	74.1
STB06	114.2	57.5	37.3	20.2	9.3	6.3	9.0	7.1
FN07A	114.8	131.5	112.3	92.4	82.3	74.3	74.0	74.1
STC08	116.4	99.5	80.3	60.4	50.3	42.3	42.0	42.1
FN09A	118.2	131.5	112.3	92.4	82.3	74.3	74.0	74.1
FN11A	119.3	131.5	112.3	92.4	82.3	74.3	74.0	74.1
STD12	120.3	83.6	64.4	44.5	34.4	21.4	21.3	21.4
STD14	121.9	83.6	64.4	44.5	34.4	21.4	21.3	21.4
FN15A	123.4	131.0	111.8	91.6	81.4	67.8	69.0	68.7
STE16	124.4	93.4	74.3	54.0	43.9	30.3	31.2	30.6
STE18	124.9	93.4	74.3	54.0	43.9	30.3	31.2	30.6
FN19A	126.6	128.4	109.2	89.1	78.9	65.4	66.1	65.1
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	128.8	109.6	89.5	79.3	65.8	66.5	65.5
FN22A	128.8	128.8	109.6	89.5	79.3	65.0	65.7	64.7
FN24A	129.9	128.3	109.1	89.0	78.8	64.7	65.3	63.8
FN25A	131.5	128.3	109.1	89.0	78.8	64.7	65.3	63.8
STF26	132.4	104.8	85.6	65.5	55.3	41.2	41.8	40.3
FN27A	135.9	123.3	104.2	84.8	75.2	59.3	59.9	58.4
FN28A	139.0	122.1	103.0	83.7	74.3	58.1	58.6	56.9
FN30A	140.8	122.1	103.0	83.7	74.3	58.1	58.6	56.9

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE
DMV F. OGLIO

CAMPAGNA 4/10

SCENARIO >15%

2010	km	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	22/5	23/5	24/5	25/5	26/5	27/5	28/5	29/5	30/5	31/5	1/6	2/6
FN01A	112.1	51.7	63.0	130.7	184.6	223.7	244.3	184.8	137.4	105.5	97.7	103.9	160.7	171.4	138.4	74.0	73.8	73.6	75.3	75.7	84.8	89.9	89.7	82.8	76.2	73.7	61.8
IN02A	112.2	0.1	0.1	0.5	0.5	9.0	10.0	10.0	0.7	0.5	0.3	0.3	3.0	2.0	2.0	0.3	6.2	2.0	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	0.1
STA03	112.7	5.0	7.8	76.0	129.8	177.4	199.1	139.5	82.9	50.7	42.8	49.0	108.0	116.8	83.9	17.8	23.5	19.1	18.6	17.8	26.2	30.3	30.1	23.3	16.8	10.9	3.6
FN04A	113.3	51.8	63.1	131.2	185.1	232.7	254.3	194.8	138.1	106.0	98.0	104.2	163.7	173.4	140.4	74.3	80.0	75.6	75.1	74.3	82.6	86.8	86.6	79.8	73.3	67.4	54.6
STB06	114.2	7.0	11.1	60.2	128.8	159.3	182.3	124.8	68.1	31.2	28.0	33.2	93.7	100.8	66.7	9.4	15.0	10.6	10.2	9.3	18.6	12.8	15.1	13.3	10.8	5.4	7.6
FN07A	114.8	51.8	63.1	131.2	185.1	232.7	254.3	194.8	138.1	106.0	98.0	104.2	163.7	173.4	140.4	74.3	80.0	75.6	75.1	74.3	82.6	86.8	86.6	79.8	73.3	67.4	54.6
STC08	116.4	19.8	31.1	99.2	153.1	200.7	222.3	162.8	106.1	74.0	66.0	72.2	131.7	141.4	108.4	42.3	48.0	43.6	43.1	42.3	50.6	54.8	54.6	47.8	41.3	35.4	22.6
FN09A	118.2	51.8	63.1	131.2	185.1	232.7	254.3	194.8	138.1	106.0	98.0	104.2	163.7	173.4	140.4	74.3	80.0	75.6	75.1	74.3	82.6	86.8	86.6	79.8	73.3	67.4	54.6
FN11A	119.3	51.8	63.1	131.2	185.1	232.7	254.3	194.8	138.1	106.0	98.0	104.2	163.7	173.4	140.4	74.3	80.0	75.6	75.1	74.3	82.6	86.8	86.6	79.8	73.3	67.4	54.6
STD12	120.3	6.4	15.1	83.6	137.3	185.5	206.4	146.9	90.2	58.1	50.1	56.3	115.8	125.5	92.5	21.6	27.3	22.7	22.4	20.8	28.8	32.3	32.0	25.2	18.4	10.4	4.3
STD14	121.9	6.4	15.1	83.6	137.3	185.5	206.4	146.9	90.2	58.1	50.1	56.3	115.8	125.5	92.5	21.6	27.3	22.7	22.4	20.8	28.8	32.3	32.0	25.2	18.4	10.4	4.3
FN15A	123.4	51.8	63.1	131.2	185.1	232.6	254.2	194.7	138.0	105.2	96.1	103.6	163.1	173.0	139.9	68.8	74.5	69.8	69.5	67.3	74.7	78.2	77.9	71.1	63.9	55.6	42.9
STE16	124.4	14.1	25.4	93.3	147.3	194.9	216.3	157.0	100.4	67.7	58.6	66.2	125.8	135.7	102.5	30.2	36.3	31.8	31.1	28.3	35.8	39.3	39.0	32.2	25.0	15.2	5.8
STE18	124.9	14.1	25.4	93.3	147.3	194.9	216.3	157.0	100.4	67.7	58.6	66.2	125.8	135.7	102.5	30.2	36.3	31.8	31.1	28.3	35.8	39.3	39.0	32.2	25.0	15.2	5.8
FN19A	126.6	49.7	61.0	128.6	182.4	230.0	251.1	191.9	135.3	102.6	93.7	101.2	160.8	170.7	137.5	64.8	70.7	66.2	65.2	62.4	69.9	73.3	73.0	66.3	59.1	49.4	34.0
IN20A	126.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
FN21A	127.1	50.1	61.4	129.0	182.8	230.4	251.5	192.3	135.7	103.0	94.1	101.6	161.2	171.1	137.9	65.2	71.1	66.6	65.6	62.8	70.3	73.7	73.4	66.7	59.5	49.8	34.4
FN22A	128.8	50.1	61.4	129.0	182.8	230.4	251.5	192.3	135.7	103.0	94.1	101.6	161.2	171.1	137.9	64.4	70.3	65.8	64.8	61.9	68.6	72.0	71.8	65.0	57.6	47.6	32.4
FN24A	129.9	50.2	61.5	129.1	182.8	230.4	251.5	192.3	135.8	103.1	94.1	101.7	161.2	170.3	137.5	63.5	69.4	65.1	63.6	60.4	67.1	70.5	70.2	63.4	56.0	46.1	30.2
FN25A	131.5	50.2	61.5	129.1	182.8	230.4	251.5	192.3	135.8	103.1	94.1	101.7	161.2	170.3	137.5	63.5	69.4	65.1	63.6	60.4	67.1	70.5	70.2	63.4	56.0	46.1	29.6
STF26	132.4	28.2	37.2	105.2	158.8	206.3	230.2	170.8	113.8	79.6	70.6	78.2	137.7	146.8	114.0	40.0	45.9	41.6	40.1	36.9	43.6	47.0	46.7	39.9	32.5	22.6	6.1
FN27A	135.9	48.8	60.1	125.6	177.6	225.4	246.8	187.4	130.9	98.2	89.2	96.6	155.9	165.0	132.5	58.1	64.1	59.9	57.4	53.3	60.0	63.6	62.4	55.4	47.6	37.7	21.1
FN28A	139	47.6	58.9	124.5	176.6	224.4	245.9	186.4	130.0	97.2	88.1	95.5	154.8	164.0	131.3	56.5	62.4	58.3	55.3	51.0	57.8	61.5	60.3	53.4	45.1	34.7	17.9
FN30A	140.8	47.6	58.9	124.5	176.6	224.4	245.9	186.4	130.0	97.2	88.1	95.5	154.8	164.0	131.3	56.5	62.4	58.3	55.3	51.0	57.8	61.5	60.3	53.4	45.1	34.7	17.9
FS30B	141.2	41.1	52.1	118.1	170.7	219.1	241.8	182.7	125.5	92.4	83.4	90.7	149.6	158.8	126.4	51.5	57.4	53.3	49.9	45.0	51.7	55.5	54.3	47.4	39.2	28.5	12.0
FS31A	142.9	41.3	52.3	118.3	170.9	219.3	242.0	182.9	125.7	92.6	83.6	90.9	149.8	159.0	126.6	51.7	57.6	53.5	50.1	45.2	51.9	55.7	54.5	47.6	39.4	28.7	12.2
FS33A	143.8	39.3	50.3	116.3	168.9	217.3	240.0	180.9	123.7	90.6	81.6	88.9	147.8	157.0	124.6	49.7	55.6	51.5	48.1	43.2	49.9	53.7	52.5	45.6	37.4	26.7	10.2
FS35A	145.9	39.3	50.3	116.3	168.9	217.3	240.0	180.9	123.7	90.6	81.6	88.9	147.8	157.0	124.6	49.7	55.6	51.5	48.1	43.2	49.9	53.7	52.5	45.6	37.4	26.7	10.2
FS36A	147.7	38.9	49.9	115.9	168.5	216.9	239.6	180.5	123.3	90.2	81.2	88.5	147.4	156.6	124.2	49.3	55.2	51.1	47.7	42.8	49.5	53.3	52.1	45.2	37.0	26.3	9.8
FS38A	149.8	40.7	51.7	117.7	170.3	218.7	241.4	182.3	125.1	92.0	83.0	90.3	149.2	158.4	126.0	51.1	57.0	52.9	49.5	44.6	51.3	55.1	53.9	47.0	38.8	28.1	11.6
FS38B	152.9	40.7	51.7	117.7	170.3	218.7	241.4	182.3	125.1	92.0	83.0	90.3	149.2	158.4	126.0	51.1	57.0	52.9	49.5	44.6	51.3	55.1	53.9	47.0	38.8	28.1	11.6
FS39A	154.6	40.7	51.7	117.7	170.3	218.7	241.4	182.3	125.1	92.0	83.0	90.3	149.2	158.4	126.0	51.1	57.0	52.9	49.5	44.6	51.3	55.1	53.9	47.0	38.8	28.1	11.6
FS39B	157.8	41.4	52.4	118.4	171.0	219.4	242.1	183.0	125.8	92.7	83.7	91.0	149.9	159.1	126.7	51.8	57.7	53.6	50.2	45.3	52.0	55.8	54.6	47.7	39.5	28.8	12.3
FS40A	162.1	42.7	53.7	119.7	172.3	220.7	243.4	184.3	127.1	94.0	85.0	92.3	151.2	160.4	128.0	53.1	59.0	54.9	51.5	46.6	53.3	57.1	55.9	49.0	40.8	30.1	13.6
IA41A	163.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
FS42A	164.3	52.7	63.7	129.7	182.3	230.7	253.4	194.3	137.1	104.0	95.0	102.3	161.2	170.4	138.0	63.1	69.0	64.9	61.5	56.6	63.3	67.1	65.9	59.0	50.8	40.1	23.6
FS43A	168.9	53.4	64.4	130.4	183.0	231.4	254.1	195.0	137.8	104.7	95.7	103.0	161.9	171.1	138.7	63.8	69.7	65.6	62.2	57.3	64.0	67.8	66.6	59.7	51.5	40.8	24.3
FS44A	170.5	55.0	66.0	132.0	184.6	233.0	254.2	195.1	137.9	104.8	95.8	103.1	162.0	171.2	138.8	65.4	76.8	72.7	69.3	64.4	71.1	74.9	73.7	66.8	56.6	44.9	28.4
FS45A	175.2	57.2	68.3	134.2	186.8	235.3	256.5	197.3	140.2	107.1	98.0	105.4	164.3	173.4	141.0	67.6	79.1	75.0	71.5	66.6	73.4	77.1	75.9	69.0	58.8	47.2	30.6
IN46A	177.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.5	1.5	1.5	0.7	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
FS47A	179.9	57.7	68.8	134.7	187.3	235.8	256.7	197.5	140.4	107.3	98.2	105.6	164.5	173.6	141.2	69.1	80.6	76.5	72.2	67.3	74.1	77.8	76.9	70.0	59.8	48.2	31.1
FS48A	186.5	60.4	71.0	137.0	189.6	238.0	258.6	199.5	142.3	110.1	101.1	108.4	167.3	176.5	144.1	74.8	86.3	82.2	77.1	72.2	79.0	82.5	82.1	75.2	65.0	53.2	35.3

PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE
DMV F. OGLIO

CAMPAGNA 4/10

SCENARIO >15%

2010	km	1/5	2/5	3/5	4/5	5/5	6/5	7/5	8/5	9/5	10/5	11/5	12/5	13/5	14/5	22/5	23/5	24/5	25/5	26/5	27/5	28/5	29/5	30/5	31/5	1/6	2/6
IN49A	187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0
FS50A	187.2	60.4	71.0	137.0	189.6	238.0	258.6	199.5	142.3	110.1	101.1	108.4	167.3	176.5	144.1	74.8	86.3	82.2	77.1	72.2	79.0	82.5	82.1	75.2	65.0	53.2	35.3
IN51A	188	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
FS52A	188.3	61.4	72.0	138.0	190.6	239.0	259.6	200.5	143.3	111.1	102.1	109.4	168.3	177.5	145.1	75.8	87.3	83.2	78.1	73.2	80.0	83.5	83.1	76.2	66.0	54.2	36.3
FS52B	190.9	62.6	73.2	139.2	191.8	240.2	260.8	201.7	144.5	112.3	103.3	110.6	169.5	178.7	146.3	81.6	93.1	89.0	83.9	78.2	80.0	88.5	88.1	81.2	71.0	59.2	41.3
FS53A	197.2	65.4	76.0	142.0	194.6	243.0	263.6	204.5	147.3	115.1	106.1	113.4	172.3	181.5	149.1	85.0	96.5	92.4	87.3	81.6	83.4	91.9	91.5	84.6	74.4	62.6	44.7
FS53B	198	66.9	77.5	143.5	196.1	244.5	265.1	206.0	148.8	116.6	107.6	114.9	173.8	183.0	150.6	86.5	98.0	93.9	88.8	83.1	84.9	93.4	93.0	86.1	75.9	64.1	46.2
FS53C	202.8	68.3	78.9	144.8	197.6	246.1	266.7	207.5	150.3	118.1	109.1	116.7	175.6	184.8	152.4	88.3	99.8	95.7	90.7	84.9	83.7	95.2	94.8	87.9	77.7	65.9	48.0
IN54A	203.3	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	15.0	15.0	15.0	15.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	24.0	24.0	10.0
FS55A	203.4	75.4	86.0	152.0	204.6	253.0	273.6	214.5	157.3	125.1	116.1	123.4	182.3	191.5	159.1	100.0	111.5	107.4	102.3	109.6	111.4	119.9	119.5	112.6	98.4	86.6	54.7
FS56A	204.2	75.5	86.1	152.1	204.7	253.1	273.7	214.6	157.4	125.2	116.2	123.5	182.4	191.6	159.2	100.1	111.6	107.5	102.4	109.7	111.5	120.0	119.6	112.7	98.5	86.7	54.8
FS57A	204.7	75.6	86.2	152.2	204.8	253.2	273.8	214.7	157.5	125.3	116.3	123.6	182.5	191.7	159.3	100.2	111.7	107.6	102.5	109.8	111.6	120.1	119.7	112.8	98.6	86.8	54.9
FS58A	205.1	75.8	86.4	152.4	205.0	253.4	274.0	214.9	157.7	125.5	116.5	123.8	182.7	191.9	159.5	100.4	111.9	107.8	102.7	110.0	111.8	120.3	119.9	113.0	98.8	87.0	55.1
FS59A	206.7	75.8	86.4	152.4	205.0	253.4	274.0	214.9	157.7	125.5	116.5	123.8	182.7	191.9	159.5	100.4	111.9	107.8	102.7	110.0	111.8	120.3	119.9	113.0	98.8	87.0	55.1
FS59B	209.1	80.5	91.1	157.1	209.7	258.1	278.7	219.6	162.4	130.2	121.2	128.5	187.4	196.6	164.2	105.8	117.3	113.2	108.1	115.4	116.7	125.2	125.3	118.4	104.2	92.4	60.5
FS60A	215.9	80.5	91.1	157.1	209.7	258.1	278.7	219.6	162.4	130.2	121.2	128.5	187.4	196.6	164.2	105.8	117.3	113.2	108.1	115.4	116.7	125.2	125.3	118.4	104.2	92.4	60.5
IN61A	216.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5
FS62A	216.3	81.0	91.6	157.6	210.2	258.6	279.2	220.1	162.9	130.7	121.7	129.0	187.9	196.9	164.5	106.8	118.3	114.2	109.1	116.4	117.7	126.2	126.3	119.4	105.2	92.9	61.0
FS63A	218.9	81.8	92.4	158.4	211.0	259.4	280.0	220.9	163.7	131.5	122.5	129.8	188.7	197.7	165.3	107.6	119.1	115.0	109.9	117.2	118.5	127.0	127.1	120.2	106.0	93.7	61.8
FS64A	223.3	85.6	96.2	162.1	214.8	263.2	283.8	224.6	167.5	135.3	126.2	133.6	192.5	201.4	169.0	111.4	122.8	118.7	113.7	121.0	120.3	130.8	130.9	124.0	109.8	97.5	65.6
IN65A	224.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
IN66A	227.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
FS67A	228	89.2	99.8	165.7	218.4	266.8	287.4	228.2	171.1	138.9	129.8	137.2	196.1	205.0	172.6	123.0	134.4	130.3	125.3	132.6	131.9	142.4	142.5	135.6	121.4	109.1	77.2
FS68A	233	90.2	100.8	166.7	219.4	267.8	288.4	229.2	172.1	139.9	130.8	138.2	197.1	206.0	173.6	124.0	135.4	131.3	126.3	133.6	130.9	143.4	143.5	136.6	122.4	110.1	78.2
IN69A	234.8	12.3	12.8	12.1	11.1	10.7	11.1	11.5	11.4	11.4	11.4	11.4	10.9	10.9	10.7	10.1	91.7	90.9	84.8	42.1	48.9	53.8	41.9	37.0	48.7	26.4	26.0
FS70A	235.2	105.5	116.6	181.8	233.5	281.5	302.5	243.7	186.5	154.3	145.2	152.6	211.0	219.9	187.3	137.1	230.1	225.2	214.1	178.7	182.8	200.2	188.4	176.6	174.1	139.5	107.2
FS71A	235.4	105.5	116.6	181.8	233.5	281.5	302.5	243.7	186.5	154.3	145.2	152.6	211.0	219.9	187.3	137.1	230.1	225.2	214.1	178.7	182.8	200.2	188.4	176.6	174.1	139.5	107.2
FS72A	236	105.5	116.6	181.8	233.5	281.5	302.5	243.7	186.5	154.3	145.2	152.6	211.0	219.9	187.3	137.1	230.1	225.2	214.1	178.7	182.8	200.2	188.4	176.6	174.1	139.5	107.2
FS73A	236.4	105.5	116.6	181.8	233.5	281.5	302.5	243.7	186.5	154.3	145.2	152.6	211.0	219.9	187.3	137.1	230.1	225.2	214.1	178.7	182.8	200.2	188.4	176.6	174.1	139.5	107.2
FS74A	237.1	105.5	116.6	181.8	233.5	281.5	302.5	243.7	186.5	154.3	145.2	152.6	211.0	219.9	187.3	137.1	230.1	225.2	214.1	178.7	182.8	200.2	188.4	176.6	174.1	139.5	107.2
FS75A	243.1	109.7	120.8	186.0	237.7	285.7	306.7	247.9	190.7	158.5	149.4	156.8	215.2	224.1	191.5	141.3	234.3	229.4	218.3	182.9	187.0	204.4	192.6	180.8	178.3	143.7	111.4
IA76A	243.4	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
FS77A	243.5	116.7	127.8	193.0	244.7	292.7	313.7	249.9	192.7	160.5	151.4	158.8	217.2	226.1	193.5	143.3	246.3	241.4	230.3	194.9	199.0	216.4	204.6	192.8	190.3	155.7	123.4
FS78A	243.9	120.7	131.8	197.0	248.7	296.7	317.7	253.9	196.7	164.5	155.4	162.8	221.2	230.1	197.5	147.3	250.3	245.4	234.3	198.9	203.0	220.4	208.6	196.8	194.3	159.7	127.4
FS79A	253	123.5	134.6	199.8	251.5	299.5	320.5	256.7	199.5	167.3	158.2	165.6	224.0	232.9	200.3	150.1	253.1	248.2	237.1	201.7	205.8	223.2	211.4	199.6	197.1	162.5	130.2
FS80A	265.6	123.5	134.6	199.8	251.5	299.5	320.5	256.7	199.5	167.3	158.2	165.6	224.0	232.9	200.3	150.1	253.1	248.2	237.1	201.7	205.8	223.2	211.4	199.6	197.1	162.5	130.2